

Świnoujście, dnia 20.08.2010 r.

KA/ZP/2/10/ /2010

**Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono
SIWZ/KA/ZP/2/2010**

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ/KA/ZP /2/2010

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia: 02.07.2010 r., 26.07.2010 r., 11.08.2010r., 19.08.br., 20.08.br., dotyczące treści SIWZ/KA/ZP/2/2010 pn.: „Budowa zajezdni autobusowej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) uwzględniając wystąpienie Wykonawcy z dnia 10.06.2010 r. zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień, przekazując treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację istotnych warunków zamówienia i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego

Dotyczy odpowiedzi na pytania z dnia 11.08.2010 r.

1. Dotyczy stropodachu nad wiatą

Na rys. architektury PB Nr25 w przekroju F wykazano warstwy jak niżej:

2x papa na lepiku; folia PCV – 1,2 cm; folia PE paraizolacyjna; blacha trapezowa T 92; więzary z drewna klejonego.

Proszę o odpowiedź czy wszystkie w/w warstwy powyżej blachy są potrzebne (papa x2 i folia PCV) i należy wycenić je w ofercie na pokrycie dachu wiaty, czy docelowym pokryciem ma być papax2, czy folia PCV ?

Jeżeli należy wycenić folie PCV, to czy prawidłowo podano grubość folii PCV = **1,2 cm**, czy poprawna grubość folii wynosi **1,2mm** ?

Odpowiedź: Warstwy dachowe wykonać zgodnie z projektem wykonawczym – patrz rys. nr 13.

Na stronie Zamawiającego brak jest rysunku nr13 dotyczącego wiaty. Proszę o przekazanie, proszę również o podanie jaka jest prawidłowa grubość folii PCV.

Odpowiedź: prawidłowa grubość folii PCV to 1,2mm a nie 1,2 cm.

2. Dotyczy stropu nad pomieszczeniem 048 – pomieszczenie techniczne myjni.

Proszę przekazać rysunek przekroju przez pomieszczenie 0.48 oraz podać rozwiązanie przekrycia stropu.

Odpowiedź: przekrój tego stropu podany jest na rys. 14 zatytułowanym „przekrójB-B” – patrz warstwa „J”.

3. W związku z podaną w mediach informacją o podwyższeniu od 1 stycznia 2011 r. stawki podatku VAT dla robót budowlanych, prosimy o potwierdzenie czy wykonawca przy wyliczeniu ceny ryczałtowej brutto, powinien do ofertowej ceny netto naliczyć podatek VAT w wysokości 22% dla całości robót, czy też dla robót wykonywanych w 2010 r. doliczyć obowiązujący VAT 22% a do pozostałych robót doliczyć VAT 23%.

Odpowiedź: naliczyć VAT wg obowiązujących przepisów, projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ przewiduje w § 16 pkt. 2 lit.a) oraz pkt 3 lit. a) zmiany stawki VAT.

Pytania z dnia 18.08.2010 r.

1.Dotyczy elewacji z cegły klinkierowej

- 1.1. Czy w elewacji wentylowanej z cegły klinkierowej można zastosować zamiast cegły pełnej, cegłę perforowaną? (duża różnica w cenie cegieł)

Odpowiedź: tak, ale pod warunkiem że perforacja nie będzie widoczna po zakończeniu prac.

- 1.2. Czy na docieplenie zastosować wełnę z welonem, czy wełnę bez welonu?

Odpowiedź: zastosować wełnę z welonem.

2.Dotyczy płytek ściennych o symbolu CONSTRUCT B748HK 40X60cm

Płytki ścienne CONSTRUCT B748HK 40X60cm, to płytki dekoracyjne w cenie ~19,34 Euro za 1szt, tj. ~ 80,58 Euro za 1 m². Zaprojektowano ~144, 0m² powyższych płytek.

W sprzedaży są płytki o symbolu CONSTRUCT B740 HK 40X60cm, dużo tańsze, tj. w cenie ~31 Euro za 1m².

Proszę o odpowiedź, które płytki CONSTRUCT o wym. 40x60cm, należy wycenić w ofercie.

Odpowiedź: Odpowiedź: mimo że podobne w nazwie to oba rodzaje płytek różnią się efektem wizualnym, dlatego zamiarem projektanta było zastosowanie płytek CONSTRUCT B748 HK lub równoważnych. Ponieważ jednak nie wszystkie powierzchnie są jednakowo eksponowane projektant dopuszcza, dla zmniejszenia wartości inwestycji zastosowanie płytek CONSTRUCT B740 HK lub równoważnych, z wyłączeniem pom. 043 (kasa biletowa) oraz z wyłączeniem pasa nadblatowego w pomieszczeniu aneksu kuchennego (w pozostałych miejscach można zastosować odpowiadającą kolorem, kształtem i fakturą płytkę niedekoracyjną).

3.Dotyczy opaski drenującej wzdłuż ścian budynku ze żwiru płukanego.

W opisie PW Architektura wyszczególniono opaskę drenującą wzdłuż ścian budynku ze żwiru płukanego. Proszę podać wymiary: szerokość, grubość i przekazać rysunek przekroju do wyceny w ofercie.

Odpowiedź: Odpowiedź: chodzi o opaskę szerokości 50cm, zakończoną betonowym, prefabrykowanym obrzeżem chodnikowym. Grubość warstwy żwiru ok. 20cm. Żwir powinien być płukany (o zaokrąglonych krawędziach) i średnicy od 1 do 5cm (zmieszany). Wszystkie ziarna powinny być w tym samym, białym, ew. jasnoszarym odcieniu (nie dopuszczany żwir czerwony, żółty czy brązowy).

4.Dotyczy zakresu robót drogowych.

Proszę o potwierdzenie, że zakresem przetargu objęty jest obszar (rys.1 – plan sytuacyjny) od pkt. 0,00 odcinka A-B w kierunku zajezdni, a zakres robót od pkt. 0,00 do ul. Karsiborskiej nie jest objęty obecnym przetargiem.

Odpowiedź: zakres robót objętych przetargiem określa dokumentacja projektowa zatem graficzne granice opracowania tej dokumentacji określają granice postępowania przetargowego.

5. Dotyczy elewacji z cegły klinkierowej.

Na elewacji z cegły klinkierowej zastosowano konsolę startującą zamocowaną do ścian fundamentowych tj. Konsola HK4 + kątowniki HW. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z w/w konsoli startującej i zastosowanie podparcia pod elewację, w formie fundamentu z bloczków betonowych ?

Odpowiedź : generalnie wyrażamy zgodę na równoważne rozwiązanie, ale zakładamy że równoważność oznaczać będzie w tym wypadku jednakowy efekt wizualny i techniczny. Jeśli zatem zastosowane zostanie rozwiązanie, które zapewni odpowiednią gwarancję i jednocześnie wyglądać będzie tak jak przedstawia to dokumentacja, t.j. elewacja właściwa tworzy tzw. „nosek” nad cokołem, to byłoby to rozwiązanie równoważne. Trudno powiedzieć czy autor pytania miał na myśli takie rozwiązanie, gdyż bloczki betonowe układane na pisaku do zasypywania wykopów naszym zdaniem nie zapewnią odpowiednio trwałego podparcia dla ściany z cegieł, a ustawienie bloczków betonowych na ławie fundamentowej dociążyłoby ją w sposób mimośrodowy i wymagałoby przeprojektowania fundamentów.

Pytanie nr 10 z dnia 02.07.2010 r.. Wpusty deszczowe na profilu sieci deszczowej nie mają osadników. Czy należy je uwzględnić w wycenie i jakie głębokie. Czy należy ująć w wycenie osadniki na studniach inspekcyjnych na głównym kolektorze deszczowym?

Odpowiedź: zgodnie z częścią opisową należy stosować wpusty drogowe z osadnikiem – proszę o przyjęcie do wyceny osadnika o głębokości 0,5m (zależnie od producenta – pozostaje zgodnie z zapisem „do 1m”) np. jako prefabrykowana studzienka fi 500 z osadnikiem. Przykładowo prefabrykowany wyrób KAPR Sp. z o.o. – system obejmuje wpust żeliwny uliczny 500x500mm na pierścieniu betonowym, całość na studziencie osadnikowej gł. 500mm, lub wg programu produkcji BS Stargard i BS Police studzienka betonowa dn 450 z osadnikiem i wpustem żeliwnym. Ewentualnie inny równoważny.

Pytanie nr 11 z dnia 02.07.2010 r. Proszę uszczegółowić materiały szafy redukcyjno – pomiarowej gazowej.

Odpowiedź: w załączeniu schemat budowy punktu redukcyjno – pomiarowego przyłącza gazowego.

Pytanie z dnia 19.08.2010 r.

1.) Dotyczy konstrukcji wsporczych pod urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne

Proszę przekazać zestawienie tonażowe na konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne, agregat zewnętrzny klimatyzatorów i wentylatory zlokalizowane na dachu , do wyceny w ofercie.

Odpowiedź : wszelkie urządzenia na dachu mają być instalowane na podkonstrukcji w systemie „Big foot” lub równoważnym, który pozwala na dostosowanie się do każdego typu urządzenia. W ramach doboru rozwiązania systemowego należy uwzględnić odpowiednie wzmocnienie stropu, które zostało wprowadzone w ramach projektu konstrukcji. Dla rozwiązań systemowych nie wykonuje się zestawienia stali. W załączniku informacja o systemie „Big foot”.

Pytanie z dnia 20.08.2010 r.

Dotyczy wyposażenia SKP- tokarka z podnośnikiem i żurawiem

Tokarka z podnośnikiem żurawiem

Tokarka S-90/260x1150

Cena maszyny obejmuje: hamulec wrzeciona, tuleje redukcyjną, centralne smarowanie suportu, dwa kły stałe, zegar do gwintów, wanna na wióry, imak 4-ro nożowy, instalacja wodnego chłodzenia, DTR, maszyna przeznaczona do wydajnej lekkiej obróbki, lampę oświetleniową.

Czy w ofercie wycenić dodatkowe wyposażenie do tokarki , wyszczególnione poniżej: wyposażenie specjalne:

- łagodny rozruch - ZALECANE – przez dostawcę

+

- odczyt cyfrowy położenia narzędzia w dwóch osiach X, Z
- końcówka wrzeciona COMLOCK 6
- uchwyt samocentrujący 3 szczękowy Ø250
- uchwyt 4-szczękowy Ø300 z niezależnymi szczękami
- podtrzymka stała
- podtrzymka ruchoma
- dopłata do podtrzymek rolkowych
- imak szybko wymienny z kpl 4 oprawek
- liniał do toczenia stożków
- kiel obrotowy MT-4
- podwyższenie mocy silnika głównego do 7,5kW
- wibroizolatory do posadowienia i wypoziomowania maszyny

Odpowiedź: w ofercie proszę uwzględnić następujące elementy:

- uchwyt samocentrujący 3 szczękowy Ø250
- podtrzymka ruchoma
- imak szybko wymienny z kpl 4 oprawek
- kiel obrotowy MT-4
- podwyższenie mocy silnika głównego do 7,5kW

Pytania z dnia 26.07.2010 r.

1.Dotyczy kolejności ważności dokumentacji przetargowej.

W przypadku wystąpienia rozbieżności w dokumentacji przetargowej, na przykład, gdy dane dotyczące tego samego elementu będą różne: w opisie technicznym, na rysunkach, w specyfikacjach technicznych, w przedmiarach od Inwestora, to które dane są **ważniejsze** i zgodne z projektem do wyceny w ofercie?

Odpowiedź: w części graficznej.

2. Dotyczy przedmiarów inwestorskich.

Czy oferent może dopisywać dodatkowe pozycje na roboty występujące w dokumentacji przetargowej, a nie ujęte w przedmiarach, czy może zmieniać ilości w przedmiarach inwestorskich w przypadku gdy są niezgodne z dokumentacją projektową ?

Odpowiedź: załączony przedmiar jest tylko pomocniczy, nie jest podstawą do opracowania oferty zatem Wykonawca może dopisywać pozycje dla uzyskania właściwej, pełnej oferty.

3. Dotyczy zakresu przetargu

Czy zakresem przetargu objęte są niżej wyszczególnione prace:

- 1.3. Rozbiórki po „starej oczyszczalni”: ciągi kanalizacji, studzienki kanalizacyjne, kanały ściekowe, wszelkie elementy w obrębie poletek pościelowych, uzbrojenie podziemne, kable energetyczne itp.

Odpowiedź: jeżeli stanowią kolizję dla objętych projektem robót to tak.

- 1.4. Likwidacja gruzowiska w rejonie projektowanej wiaty i pozostałego wysypiska ?

Jeżeli tak, to proszę o przekazanie inwentaryzacji w/w robót.

Odpowiedź: likwidację gruzowiska i pozostałego wysypiska ujmuje dokumentacja geologiczna.