

1. Wykop powstały po rozbiórce zasypać piaskiem z zagęszczeniem warstwami co ok. 30cm do Is=0954 (Id=0,6). Na tak przygotowanym gruncie wykonać stopy fundamentowe;
2. Po zakończeniu zagęszczania uprawniony geotechnik powinien przeprowadzić kontrolę skuteczności wykonanej pracy;
3. Wykop zabezpieczyć szalunkami;
4. Po rozbiórce ocenić stan izolacji przeciwwilgociowych istniejących ścian i wykonać ich naprawę. Sposób wykonania izolacji przeciwwilgociowych wg. PT. Arch.
5. Stopy konstruować i wylewać po wykonaniu podkładu z chudego betonu gr. 10cm;
6. Zamurowania i przemurowania uszkodzonych ścian z cegły pełnej ceramicznej klasy 150 na zaprawie cem.–wap. marki 5MPa. Projektowane zamurowania otworów wykonywać wiążąc mur z istniejącymi ścianami poprzez wykonanie strzępi;
7. Nadproża z elementów stalowych ze stali St3S. Elementy stalowe opierać na ścianach za pośrednictwem poduszek betonowych;
8. Projektowane stopy fundamentowe wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalą A–IIIN (BSt500).
9. Ze stóp fundamentowych wypuścić pręty startowe w rozstawie odpowiadającym zbrojeniu słupów żelbetowych;
10. Prace wykonywać pod stałym nadzorem osób posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, doświadczenie i w sposób bardzo rzetelny.
11. Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną;
12. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;

BETON C20/25 (B25)
STAL A–IIIN(BSt500)
STAL KSZT. St3S
OTULINA 5,0cm stopy
3,0cm słupy

LEGENDA:

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
- WYBURZENIA
- PROJ. ELEMENTY ŻELBETOWE

PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr Inż. ANNA PATRYCJA FLICIŃSKA
ul.MICKIEWICZA 127/2,
71-260 SZCZECIN
tel./fax (091)4314242

INWESTOR:

URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5
72-600 SZCZECIN

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU PRZY UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 12 W ŚWINOUJŚCIU NA POTRZEBY UTWORZENIA NOWEJ GRUPY ŻŁOBKOWEJ

ADRES INWESTYCJI:

**UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 12
72-611 ŚWINOUJŚCIE
DZ. NR 61; OBR. 0006**

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT STROPU NAD PIWNICĄ

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Piotr Bortnowski
nr upr.ZAP/0002/POOK/11

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Mariusz Boderek
nr upr.ZAP/0138/POOK/09

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY

SKALA RYSUNKU:
1:100

NR RYSUNKU:
K-1

DATA OPRACOWANIA:
MARZEC 2018

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich