



- WYPOSAŻENIE:**
1. DREWNIANE SZAFKI DO SZATNI Z DRZWICZKAMI I ŁAWECZKA x 36szt.
 - 1a. WIESZAK POTRÓJNY ŚCIENNY DLA RODZICÓW x2szt.
 2. BRODZIK 80x80cm
 3. UMYWALKA
 4. MAŁE MISKI USTĘPOWE
 5. SZAFKA NA ŚRODKI CZYSTOŚCI/PIELUSZKI ZAMKNIĘTA
 - 5a. PRZEWIJAK ŚCIENNY, SKŁADANY POZIOMO
 - 5b. PÓLECZKI NA KUBKI
 6. REGAŁ NA NOCNIKI OTWARTY
 7. ZŁEW Z POWIERZCHNIĄ ODSTAWCZĄ DO MYCIA NOCNIKÓW
 - 7a. KOŚZ NA NIECZYSTOŚCI
 8. REGAŁ ŚREDNI NA ZABAWKI/KSIĄŻKI x4 szt.
 9. REGAŁ WYSOKI NA ZABAWKI/KSIĄŻKI x2szt.
 10. KRZESŁO KONFERENCYJNE
 11. BIURKO
 12. BIBLIOTECZKA
 13. ŁAWKA GIMNASTYCZNA x 2 szt.
 14. BAŚEN Z PIŁECZKAMI 2x2m
 15. ZESTAW STOLIK I KRZESŁA x5 szt.
 - 15a. LUSTRO KLEJONE DO ŚCIANY 250x150 cm
 16. SZAFKA ZAMYKANA NA POŚCIEL I LEŻAKI (15mśc.) x2
 - 16a. LEŻAKI DZIECIĘCE x 30 szt.
 - 16b. WÓZEK NA LEŻAKI x 2szt.
 17. GABLOTA INFORMACYJNA x 2szt.
 18. ZŁEW STAŁOWY GOSPODARCZY JEDNOKOMOROWY
 19. REGAŁ STAŁOWY
 20. SZAFKA STAŁOWAZAMYKANA x1szt.
 21. STAŁOWE SZAFY NA ODEŻ WIERZCHNIĄ/OCHRONNĄ x6szt.
 22. ZŁEW STAŁOWY JEDNOKOMOROWY
 23. ŁODÓWKA
 24. SZAFKA PRZELOTOWA 80x60x180cm
 25. ZMYWARKO-WYPAZARKA Z BLATEM
 26. ZŁEW STAŁOWY JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM
 27. BLAT ODSTAWCZY
 28. WÓZEK GASTRONOMICZNY x2



1.01	PRZEDSIONEK
8,4 m2	GRES
1.02	WÓZKOWNIA
5,8m2	GRES
1.03	SALA ZABAW
85,3 m2	WYKLADZINA
1.04	ŁAZIENKA
12,5 m2	GRES
1.05	KOMUNIKACJA
14,1 m2	GRES
1.05a	KOMUNIKACJA
7,3 m2	GRES
1.06	SZATNIA
6,1 m2	GRES
1.07	POM. GOSP.
1,7 m2	GRES
1.08	SZATNIA
6,5 m2	GRES
1.09	ZAPLECZE PERSONELU
6,2 m2	GRES
1.10	TOALETA PERSONELU
2,4 m2	GRES
1.11	ZMYWALNIA
6,3 m2	GRES
1.12	WYDAWALNIA POSILKÓW
5,2 m2	GRES

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- WYBURZENIA
- S1 PROJ. ŚCIANKI DZIAŁOWE WEWNĘTRZNE gr. 12cm NA KONSTRUKCJI Z SYSTEMOWYCH PROFILI STAŁOWYCH, POSZYCIE Z DWÓCH WARSTW PŁYT G-K: PŁYTY G-K gr. 12,5mm + PŁYTY G-K Z RDZENIEM GIPSOWYM WZMOCNIONYM WŁÓKNEM SZKŁANYM GR. 12,5mm - EI30 (W POM. MOKRYCH PŁYTY G-K WODOODPORNE)
- S2 PROJ. ŚCIANKI DZIAŁOWE WEWNĘTRZNE gr. 6cm NA KONSTRUKCJI Z SYSTEMOWYCH PROFILI STAŁOWYCH, POSZYCIE Z DWÓCH WARSTW PŁYT G-K: PŁYTY G-K gr. 12,5mm + PŁYTY G-K Z RDZENIEM GIPSOWYM WZMOCNIONYM WŁÓKNEM SZKŁANYM GR. 12,5mm - EI30 (W POM. MOKRYCH PŁYTY G-K WODOODPORNE)
- S3 PROJ. ŚCIANKI DZIAŁOWE WEWNĘTRZNE gr. 12cm NA KONSTRUKCJI Z SYSTEMOWYCH PROFILI STAŁOWYCH, POSZYCIE Z DWÓCH WARSTW PŁYT G-K: PŁYTY G-K gr. 12,5mm + PŁYTY G-K Z RDZENIEM GIPSOWYM WZMOCNIONYM WŁÓKNEM SZKŁANYM GR. 12,5mm - EI120 (W POM. MOKRYCH PŁYTY G-K WODOODPORNE)
- ZAMUROWANIA Z BETONU KOMÓRKOWEGO
- WYKLADZINA PCV
- PODŁOGOWE PŁYTKI GRESOWE
- PROJEKTOWANE GRZEJNIKI
- KRATKA ŚCIEKOWA
- ZŁĄCZKA DO WĘŻA
- BATERIA UMYWALKOWA Z PRYSZNICEM
- WENTYLACJA GRAWITACYJNA
- WENTYLACJA WSPOMAGANA MECHANICZNIE
- OBUDOWA GRZEJNIKÓW
- PROJEKTOWANA MISKA USTĘPOWA
- PROJEKTOWANA UMYWALKA 50x40cm
- PROJEKTOWANA UMYWALKA GASTRONOMICZNA 40x30cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA



ARKADA

mgr inż. ANNA PATRYCJA FICLIŃSKA
ul. MICKIEWICZA 127/2,
71-260 SZCZECIN
tel./fax (091)4314242

INWESTOR:

URZĄD MIASTA ŚWINOUEJŚCIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5
72-600 SZCZECIN

NAZWA INWESTYCJI:

**PRZEBUDOWA I ADAPTACJA
POMIESZCZEŃ NA PARTERZE
BUDYNKU
PRZY UL. STANISŁAWA
WYSPIAŃSKIEGO 12
W ŚWINOUEJŚCIE
NA POTRZEBY UTWORZENIA
NOWEJ GRUPY ŻŁOBKOWEJ**

ADRES INWESTYCJI:

UL. STANISŁAWA
WYSPIAŃSKIEGO 12
72-611 ŚWINOUEJŚCIE
DZ. NR 61; OBR. 0006

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO - IX

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT PARTERU

OPRACOWAŁA:

mgr inż. arch. Anna Ficińska
nr upr.75/Sz/2001,
specjalność: architektura

mgr inż. arch. Monika Makarewicz
nr upr.7/ZPOIA/OKK/2013
specjalność: architektura

SPRAWDZIŁA:

mgr inż. arch. Anna Piatek
nr upr.10/Sz/2002,
specjalność: architektura

STADIUM:

PBW

SKALA RYSUNKU:

1:50

DATĄ OPRACOWANIA:

Marzec 2018

NR RYSUNKU:

2

WŚZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
Kopowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających
z Ustawy o Ochronie Praw Autorstwa