


ZESTAWIENIE POMIESZCZEN			
LOKALU MIESZKALNEGO NR 4A WG PN-70/B-02365			
Nr pom.	Nazwa pom.	Posadzka	Pow. użytkowa Wys.
[--]	[--]	[--]	[m²] [m]
2/01	Przedpokój	panele	2.60 2.70
2/02	Kuchnia / korytarz	panele (7.75m²) terakota (5.27m²)	13.02 2.70
2/03	Pokój	panele	11.86 2.70
2/04	Łazienka	terakota	4.12 2.70
RAZEM		32.15	

KOŁOREM CZERWONYM
OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE

- Projektowane ścianki działowe z płyt g-k na stelażu metalowym lub obudowa istniejącej ścianki w łazience
płyty g-k gr. 12.5mm typu "A" lub "H-2" (w pom. "mokrych")
ścianka obudowa
- Sufity podwieszane z płyt g-k na stelażu metalowym
- obniżyć o ok. 8cm.
Płyty g-k typu "F" (ogniochronne), gr. 2x12.5mm.
W łazience płyty "F-H2", gr. 2x12.5mm.
- Wykonać nowe podłogi i posadzki z paneli lub terakotowe.
Dokonać reprofiliacji belek stropowych - obustronne nadbłki.
Szczegół wg rys. nr 5.
- Wykonać nowe wyprawy wewn. mineralne, kat. III
- Wykonać okładziny ściennie z glazur:
- fartuch przy umywalce i zlewozmywaku do poziomu posadzki
- przy brodziku fartuch na całą wysokość pomieszczenia z nadbłkiem +30cm poza kabiną
- Malowania:
- ściany i sufit w pom. "mokrych" malować farbami lateksowymi łatwowymyalnymi w kolorze białym
- ściany i sufit w pozostałych pom. malować farbami akrylowymi w kolorze białym



PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"			
INŻ. BOGUSŁAW DROŻDŻ			
Investor:	78-320 Polczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel./fax: 94-36-620-91/ Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		
Obiekt i adres:	ul. Wypiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście Lokal mieszkalny nr 4A w budynku mieszkalno-użytkowym wielorodzinnym, kategoria obiektu budowlanego XIII		
Investycja:	ul. Barlickiego 23, 72-600 Świnoujście, dz. nr 19/1 Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 4A (I piętro)		
Stadium:	Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/		
Treść rysunku:	RZUT LOKALU NR 4A - I PIĘTRO		
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień:	A/PNB/8300/268/81
Projektowała arch. i konstr.	inż. Małgorzata Klemńska	Nr upr.:	UAN/8346/26/87
Sprawił konstrukcja	mgr inż. Adam Kaczorowski	AN/8346/269/81	
Sprawił architektura	mgr inż. arch. Andrzej Tysecki	UAN/U/7342/66/91	
Opracował	Krzysztof Popielewski	A/PNB/8300/124/79	
		Nr uprawnień:	