

Świnoujście, dnia 2018.12.11

OPINIA NR 002/12/18

W wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w **Świnoujście ul. Paderewskiego nr 26/6** sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Marek Nędza w celu:

1. Wskazania miejsca podłączenia i usytuowania miejsca na podłączenie

W związku, z czym stwierdza się co następuje:

Usytuowanie kotła gazowego będzie w kuchni.

Kocioł gazowy (patrz szkic strona nr 2) typu C (*zamknięta komora spalania*) należy podłączyć szczelnie z wkładem kwasoodpornym posiadającymi aprobatę techniczną do odprowadzania spalin gazowych, który należy przeprowadzić w przewodzie kominowym nr 6. Wylot zakończyć zgodnie z wymogami producenta wkładu oraz zamontować drzwiczki rewizyjne z odkraplaczem poniżej podłączenia kotła do wkładu. Wentylację grawitacyjną wywiewną o powierzchni min. 200 cm² przy kotle gazowym, wykonać w przewodzie kominowym nr 4. W sprawie powyższych zaleceń jak i warunków technicznych instalacji gazowej stosowny dokument wystawia projektant.

Wentylację grawitacyjną wywiewną dla pomieszczenia łazienki należy wykonać w przewodzie kominowym nr 2 (patrz szkic strona nr 2).

Opinię sporządzono w oparciu o : art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 12 listopada 2010 (Dz. U. Nr 243 poz. 1623) oraz Ustawę o Bezpieczeństwie i Ochronie ppoż. z dnia 03.11.1992 r. (Dz. U. Nr 92 z dnia 10.12.1992 r. z późniejszymi zmianami) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.


Opinię sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla zleceniodawcy, a/a.

Potwierdzenie odbioru opinii

Dnia.....podpis.....

Opinia ważna 1 rok.

USŁUGI KOMINIARSKIE
Marek Nędza
ul. Sikorskiego 4 B/9
72-600 Świnoujście
REGON: 320585263
NIP: 8551489076
(pieczęć i podpis opiniodawcy)



ZESTAWIENIE POMICIENIEZCZEN				
LOKALU MIESZKALNEGO NR 6 WIG PL-70B-02365				
Nr pom.	Nazwa pom.	Pow. użytkowa [m²]	Wys. [m]	
1/1	Przedpokój	4.33	3.40	
1/2	Pokój	15.01	3.40	
1/3	Pokój	15.44	3.40	
1/4	Łazienka	3.04	3.40	
1/5	Kuchnia	12.11	3.40	
RAZEM		48.93		

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"		INŻ. BOGUSŁAW DROZDZ	
78-320 Pocky-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax 94-36-620-91/		Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	
Inwestor:		ul. Wyspińskiego 35C, 72-600 Świnoujście	
Objekt i adres:		Lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, ul. Radewskiego 28B,	
Inwestycja:		Zmiana sposobu ogrzewania wraz z remontem lokalu mieszkalnego nr. 6	
Stan: ruc:	Projekt budowlany /Instalacje sanitarne/	Data: 12.XII.2018	
Treść rysunku:	RZUT LOKALU MIESZKALNEGO - I PIĘTRO	Rys. nr: 1	
Projektant:	mgr inż. Dawid Kosiński	Skala: 1: 50	
Instal. san./	WAM0158PWC0S/17		
Sprawdzający:	mgr inż. Arkadiusz Kosiński		
Instal. san./	ZAP0165PWCBS/17		
Opracował:	mgr inż. Jan Dzięczek		
