


0.1	Toaleta
4,42 m ²	blacha aluminiowa ryflowana

0.2	Pom. techniczne
1,80 m ²	wykładzina antypoślizgowa



UCHYLYNE OKNO 50 x 50 cm.
PCV ZE SZKŁEM BEZPIECZNYM
PRZEWIAK DLA NIEMOWIAT
OŚWIETLENIE - LISTWA LED
OBUDOWA Z BLACHY ZE STALI
NIERDZEWNEJ KWAŚNODOPORNEJ
URUCHAMIANA NA CZUJNIK RUCHU
WENTYLACJA MECHANICZNA W ŚCIANIE
URUCHAMIANA NA CZUJNIK RUCHU
OBUDOWANY ZE STALI NIERDZEWNEJ
KWAŚNODOPORNEJ, DZIAŁAJĄCY ZE
ZWIŁOKĄ
WENETRZNY WYKAZ TELEFONÓW
ALARMOWYCH Z OBLĄSIENIEM W JEZYKU
POLSKIM, NIEMIECKIM I ANGIELSKIM
WENETRZNA OBRĄZKOWA INSTRUKCJA
UŻYTKOWANIA TOALETY NA ARKUSZU A3
FOLI SAMOPRZYLEPNEJ, 4 SZT ZAPASOWE
- W JEZYKU POLSKIM, NIEMIECKIM I
ANGIELSKIM
PRZECISK AWARYJNEGO OTWIERANIA
DRZWI POMIESZCZENIA TOALETY
DASZEK Z POLIWĘGLANU
NA KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ
LUB STALI NIERDZEWNEJ
OŚWIETLENIE ZEWN.
H= 250 CM (SPÓD)
STEROWANE CZUJNIKIEM
ZMIERZCHOWY, ZINTEGROWANE
Z OŚWIETLENIEM ALARMOWYM
AUTOMATYCZNA INFORMACJA ŚWIETLNA
INFORMUJĄCA O ZAŁĘTYM POMIESZCZENIU
ORAZ ZAMKNIĘCIU TOALETY
DRZWI ALUMINIOWE UCHYLYNE -
ZEWNĘTRZNE Z IZOLACJĄ CIEPLNĄ Z
SAMODOKŁĄCZEM ORAZ ZAMKIEM
DOSTOSOWANYM DO WSPÓŁPRACY Z
AUTOMATEM PRZYLIPNĄCIE ŚWIATŁO -
INFORMUJĄCE O AWARII TOALETY
ZEWNĘTRZNA OBRĄZKOWA INSTRUKCJA
UŻYTKOWANIA TOALETY NA ARKUSZU A3
FOLI SAMOPRZYLEPNEJ, 4 SZT ZAPASOWE
- W JEZYKU POLSKIM, NIEMIECKIM I
ANGIELSKIM

PODAJNIK RECYNY DO PAPIERU TOALETOWEGO
O ŚR. 23 CM ZE STALI NIERDZEWNEJ KWAŚNODOPORNEJ
MONTOWANY W ŚCIANIE, WANDALOODPORNY
UCHWYT ŚCIENNY DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH -
SZCZOTKA DO WC Z POJEMNIKIEM NA ŚCIENNYM
POCHWYT I POJEMNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ KWAŚNODOPORNEJ
TOAleta WISZĄCA
STAL KWAŚNODOPORNA NIERDZEWNA
URUCHAMIANIE WODY NA PODCZERWIEN
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
ZE WSPOMAGANIEM
PRZECISK BEZPIECZENSTWA
SYGNAL AKUSTYCZNY I ŚWIETLNY " ZĄDANIE POMOCY "
ZINTEGROWANY Z MODUŁEM GSM

UCHWYT ŚCIENNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH -
UCHYLYNY H=80
KRATKA SCIEKOWA
ZAWÓR CZERPALNY ZE ZŁĄCZĄ DO WĘŻA, UKRYTY W ŚCIANIE
DOZOWNIK NA WYDO ZE STALI NIERDZEWNEJ
KWAŚNODOPORNEJ Z PRZECISKIEM ŁOKIOWYM
DYFUZOR ZAPACHÓW UKRYTY W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM

TABLICA ROZDZIELCZA
IGNIAZDO WTYKOWE 230V
UMYWALKA - BATERIA STOJĄCA
URUCHAMIANA NA PODCZERWIEN
LUSTRO-STAL NIERDZEWNA KWAŚNODOPORNEJ POLEROWANE
CIEPŁA WODA - PODGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY 10-15 m³
KOSZ NA ŚMIECI ZE STALI NIERDZEWNEJ KWAŚNODOPORNEJ UKRYTY W ŚCIANIE
GRZEJNIK ELEKTRYCZNY LUB NAGRZEWNICA WBUDOWANA W ŚCIANĘ

DRZWI WŁĘŚCIWE STAŁOWE UCHYLYNE -
SZER. 70 cm ZEWNĘTRZNE Z IZOLACJĄ
CIEPLNĄ ZAMYKANIE NA ZAMEK I
OZNAKOWANIE POMIESZCZENIE
TECHNICZNE
UCHWYT ŚCIENNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ELEKTRYCZNA SUSZARKA
DO RĄK O MOCY 2000W ZE STALI NIERDZEWNEJ
KWAŚNODOPORNEJ Z CZUJNIKIEM ZBLIŻENIOWYM
OŚWIETLENIE -
LISTWA LED
AUTOMAT WRZUTOWY, WIELOMOMENTOWY
H= 75 CM (SPÓD)
ZINTEGROWANA Z ZAMKIEM
ELEKTROMAGNETYCZNYM

ZAWÓR CZERPALNY Z CIEPŁĄ WODĄ
WYPOSAŻON W KŁONÓWKIE NA WĄŻ
INSTALACJA WODOCIĄGOWA
ZABEZPIECZONA PRZED ZAMARZANIEM -
PRZEWÓD GRZEŁNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA ZARYS ul. Orzechowa 1; 72-003 Dobra/ Szczecin	
PROJEKT BUDOWLANY	
BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ W ŚWINOUJŚCIU	
ADRES: ul. Grunwaldzka, Świnoujście dz nr 171/64, obręb 0010	
INWESTOR: Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Ewelina Kogalowiec-Belkne upr bud 58652/99 do proj. w specjalności architektonicznej	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Beata Gałan upr bud 192704/OKX/2016 do pow. specjalności architektonicznej b/o	
TOAleta - RZUT	
BRANŻA: ARCHITEKTURA	Nr rysunku
SKALA: 1:25	T.A.1
DATA: październik 2019	
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM	