

**Zakres rzeczowy**  
**w ramach zamówienia publicznego WIM/ZP/340/07/2007**

Inwestycja polega na budowie w wejściu na plażę na przedłużeniu ul. Powstańców Śląskich na działce nr 3/2 sanitariatu miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- 1) Budowa parterowego niepodpiwniczonego budynku sanitariatu o powierzchni zabudowy 43,7 m<sup>2</sup> i powierzchni użytkowej 30,80 m<sup>2</sup>. Konstrukcja: fundamenty – płyta żelbetowa, ściany z bloczków z betonu komórkowego, dach drewniany kopertowy. W obiekcie znajdować się będą: usyp dla osób niepełnosprawnych, usyp damski, usyp męski, pomieszczenie gospodarcze w tym m.in.:
  - wykonanie wszelkich prac branży budowlanej od stanu zerowego do robót wykończeniowych włącznie dla całego budynku,
  - wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia, gniazd wtykowych, podgrzewacza wody,
  - wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej wraz z: wodomierzem, filtrem siatkowym i zaworem antyskażeniowym i przyłączenie do wykonanego odrębnie przyłącza wodnego,
  - wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej.
- 2) Budowa przyłączy mediów technicznych do budynku:
  - budowa przyłącza instalacji sanitarnej z budynku do pompowni ścieków 160PCV od ulicy - punkt KS11. do punktu PPS3 dł. ok. 1,0 m, (punkt włączenia wg dokumentacji projektu wykonawczego) wraz z wykonaniem i uruchomieniem pompowni ścieków.
- 3) Budowa przyłącza elektro-energetycznego w zakresie zewnętrznych robót instalacyjnych elektrycznych wg opracowania Projekt budowlano-wykonawczy wymieniony w pozycji t.1. w załączniku nr 2.3. do SIWZ/WIM/ZP/340/07/2007:
  - od punktu 1s/eNN (trafostacja na działce nr 6) do punktu 11s/eNN (włączenie do projektowanego budynku sanitariatu) wraz z wykonaniem szafki kablowo-pomiarowej w punkcie 1s/eNN długości około 110 m,
- 4) Przyłącze wodne do natrysków plażowych od punktu IW15 do punktu IW 22 o długości około 151 m, z rur 32PE; w punkcie IW16 studnia do odwadniania instalacji wodnej w budynku WAVIN PCV425 ze stożkiem i nakrywą betonową z trójnikiem i 2 zaworami; w punkcie IW22 studnia bez dna do odwadniania przyłącza natrysków z 2 kręgów betonowych fi 1000 z płytą pokrywową fi 1000 i włazem żeliwnym z pokrywą żeliwnobetonową (w każdej studni trójnik i 2 zawory).
- 5) Z wyłączeniem:
  - wycinki i karczowania drzew,
  - przyłącza wodnego poza zakresem wskazanym w punkcie 1),
  - przyłącza kanalizacyjnego poza zakresem wskazanym w punkcie 2).

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**