

MIASTO ŚWINOUJŚCIE



72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. (+48 91) 321 27 80, tel. /fax (+48 91) 321 59 95,
e-mail: sekretariat@um.swinoujscie.pl, www.swinoujscie.pl

Świnoujście, 2007-07-18

WIM/MW/ZP/340/41/PYT-III/3717/2007

1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania
WIM/ZP/340/41/2007
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i
udostępniono SIWZ/WIM/ZP/340/41/2007

Dotyczy: **odpowiedzi z dnia 18.07.2007 na pytania Wykonawcy dotyczące treści SIWZ/WIM/ZP/340/41/2007 „Przebudowa trybuny południowo-zachodniej w ramach przebudowy stadionu OSiR przy ul. Matejki w Świnoujściu.”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienie Wykonawcy z dnia 17.07.2007 zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie z dnia 17 lipca 2007 r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Dotyczy : Przebudowa trybuny południowo zachodniej w ramach przebudowy stadionu OSiR przy ul. Matejki w Świnoujściu

W związku z przystąpieniem naszej firmy do przetargu jw., prosimy o odpowiedź ma następujące pytania:

Nr 1. W nawiązania do Państwa odpowiedzi (pyt. Nr 7) z dnia 12.07.12 dot. ww. przetargu

chcielibyśmy uściślić zakres robót dot. murów oporowych.

Inwestor domniema, iż zakresem przetargu objęta jest:

Dla muru M1- wyłącznie część muru w części przyległej do skrajnych schodów trybuny tj. na odcinku 9,29mb.

Czy część muru M2, znajdująca się za ostatnim rzędem siedzisk tj. na odcinku 18,47+2,5=20.97m jest wyłączona z zakresu przetargu?

Dla muru M2- wyłączni część muru w części przyległej do skrajnych schodów trybuny tj. na odcinku 5,05+2,6 5+1,05+0,8+0,8=10,5 m.

Zgodnie z odpowiedzią oferent ma uwzględnić w swojej ofercie mur oporowy M3, prosimy o odpowiedź w jakim zakresie ma zostać uwzględniony ten mur przez oferenta.

Prosimy o podanie, w którym miejscu po obu stronach trybun przebiega granica wykonania robót przez oferenta. Oferent domniema, że roboty budowlane znajdujące się poza murem M1 w części przylegającej do skrajnych schodów trybuny oraz poza murem M2 w części przylegającej do skrajnych schodów trybuny po przeciwnej stronie nie są objęte przetargiem.

Odpowiedź:

- Mur oporowy M1 ma zostać wykonany na odcinku od początku schodów do ich końca wraz z załamaniem na szerokość schodów tj. długość w rozwinięciu $0,25+4,29+2,40+2,65+0,25+0,25+2,50$ (wg rysunku nr 2 w T III – Architektura).
- Mur oporowy M2 ma zostać wykonany na odcinku od początku schodów do ich końca wraz z załamaniem na szerokość schodów tj. długość w rozwinięciu $0,25+5,05+2,65+1,05+0,80+0,80+0,25+1,50$ (wg rysunku nr 2 w T III – Architektura).
- Mur M2 nie znajduje się zgodnie z projektem za ostatnim rzędem siedzisk (patrz rysunek nr K5 w T III – Konstrukcja) – płyta żelbetowa trybuny skrajne.
- Mur M3 ma zostać wykonany w całości.

Granica prac konstrukcyjnych dotyczących konstrukcji trybuny kończy się na elementach murów M1 i M2 w zakresie jak określono wyżej.

Natomiast należy uwzględnić w wycenie zakres robót towarzyszących takich jak m.in. zasypanie wnek między wykonanymi murami oporowymi a skarpami (do rzędnych przyległego terenu określonych w projekcie) wraz z wykonaniem nawierzchni z ziemi urodzajnej z obsianiem trawą.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma poprzez fax na numer faxu Zamawiającego 091-327-06-29.