

(Zał. nr 1 do umowy nr/2007 z dnia)

ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY- ZAŁ. NR 2.1 DO SIWZ nr WIM/ZP/340/51/2007

Lp.	Nr ST	Opis	Jedn. obm.	Szac. przedmiar	Cena jedn. Netto (zł)	Wartość (zł) netto
1	2	3	4	5	6	7
	D-01.00.00	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		1. 1. Roboty pomiarowe				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach liniowych - odtworzenie trasy	km	0,335		
		1.2. Roboty rozbiórkowe				
2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu na wysypisko wybrane przez Wykonawcę i stosownymi opłatami utylizacyjnymi	m	595,00		
3	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej (materiał do odzysku i ponownego wbudowania)	m	105,00		
4	D-01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki wraz z wywozem gruzu na wysypisko wybrane przez Wykonawcę i stosownymi opłatami utylizacyjnymi	m3	33,90		
5	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce cem-piaskowej materiał do odzysku i ponownego wbudowania	m	141,00		
6	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce cem-piaskowej wraz z wywozem gruzu na wysypisko wybrane przez Wykonawcę i stosownymi opłatami utylizacyjnymi	m	50,00		
7	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm na podsypce cem-piaskowej wraz z wywozem gruzu na wysypisko wybrane przez Wykonawcę i stosownymi opłatami utylizacyjnymi	m	10,00		
8	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych typu Jumbo 50x100cm (do odzysku i ponownego wbudowania)	m2	89,50		
9	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych ażurowych 70x100cm (do ponownego wbudowania)	m2	12,00		
10	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych 50x100cm (materiał do odzysku i ponownego wbudowania)	m2	10,00		
11	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z płyt drogowych betonowych 150x300 gr. 12 cm wraz z wywozem na magazyn inwestora do 10 km	m	67,50		
12	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego wbudowania)	m2	327,00		

13	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu na wysypisko wybrane przez Wykonawcę i stosownymi opłatami utylizacyjnymi	m2	5,00		
14	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 40x40 na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego wbudowania)	m2	10,00		
15	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej (do odzysku i ponownego wbudowania)	m2	5,00		
16	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu na wysypisko wybrane przez Wykonawcę i stosownymi opłatami utylizacyjnymi	m2	5,00		
17	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinka) o grubości 8cm materiał do odzysku i ponownego wbudowania	m2	10,00		
18	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinka) o grubości 12cm wraz z wywozem gruzu na wysypisko wybrane przez Wykonawcę i stosownymi opłatami utylizacyjnymi	m2	10,00		
19	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał do odzysku i ponownego wbudowania)	m2	48,10		
20	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu na wysypisko wybrane przez Wykonawcę i stosownymi opłatami utylizacyjnymi	m2	10,00		
21	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej o wysokości 10cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał do odzysku i ponownego wbudowania)	m2	10,00		
22	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni zjazdów z betonu grubości 12-15 cm wraz z wywozem gruzu na wysypisko wybrane przez Wykonawcę i stosownymi opłatami utylizacyjnymi	m2	76,60		
23	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni zjazdów z betonu grubości 15-20 cm wraz z wywozem gruzu na wysypisko wybrane przez Wykonawcę i stosownymi opłatami utylizacyjnymi	m2	1224,00		
24	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15cm wraz z wywozem gruzu na wysypisko wybrane przez Wykonawcę i stosownymi opłatami utylizacyjnymi	m2	205,00		

25	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. śr. 5cm wraz z wywiezieniem gruzu i opłatami utylizacyjnymi	m2	10,00		
		2. REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH				
26		Regulacja pionowa wpustów ulicznych	szt.	10,00		
27		Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.	9,00		
28		Regulacja pionowa zaworów (skrzynek) wodociągowych lub gazowych	szt.	18,00		
29		Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	8,00		
30	D-02.01.01	Wykonanie wykopu w gruncie kat. III z transportem urobku na wysypisko wybrane przez Wykonawcę	m3	87,84		
	D-04.00.00	4. PODBUDOWY				
31	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod nawierzchnię chodników z wywozem gruntu głębokość 10cm w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	327,00		
32	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża głębokość 15cm z wywiezieniem gruntu w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	520,00		
33	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża i wywozem gruntu - głębokość. 30 cm w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	1224,00		
34	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię zjazdów, parkingów, jezdni, chodników.	m2	814,00		
35	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm pod chodniki	m2	3515,00		
36	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy gr. 8 cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm, stabilizowanego mechanicznie dla ruchu KR 2	m2	2038,00		
37	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm, stabilizowanego mechanicznie na zjazdach	m2	630,00		
38	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy gr. 20cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie dla KR2	m2	2038,00		
		5. NAWIERZCHNIE				
39	D-08.04.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej ga.t 1 o wysokości 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5 cm	m2	60,00		
		6. ELEMENTY ULIC				
40	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B15	m	595,00		
41	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 (mat. Inwestora) na ławie betonowej z oporem z betonu B15	m	60,00		
42	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo- piaskowej 1;4	m	689,00		
43	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowe gr 5cm	m	10,00		

44	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm (z odzysku)	m	100,00		
45	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm (materiał Inwestora z odzysku) na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm	m2	25,00		
46	D-08.02.01	Ułożenie nawierzchni chodnika z płytki betonowej 40x40cm (materiał Inwestora z odzysku) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	m2	10,00		
47	D-08.02.02	Chodniki i wjazdy z kostki brukowej betonowej (materiał Inwestora z odzysku) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	737,00		
48	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej 10x20 cm szarej gr 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	520,00		
49	D-08.04.01	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3cm	m2	220,00		
50	D-08.04.01	Nawierzchnie z kostki kamiennej o wysokości 10cm (z odzysku), na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5 cm	m2	120,31		
51	D-05.03.03	Nawierzchnia jezdni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych (trylinka) szara gr 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5 cm	m	2038,00		
7.KANALIZACJA DESZCZOWA						
52		Wykonanie kanału deszczowego z rur PCV 250 kl. SN. 8	m	126,50		
53		Wykonanie przykanalików do studzienek ściekowych d. 160 PE „S”	m	27,50		
54		Wykonanie studzienek rewizyjnych bet. Ø 1200	Kpl.	6,00		
55		Wykonanie studzienek ściekowych Ø 450-500 bet. Z wpustem żel. 40T	Kpl.	8,00		
8. ROBOTY WYKONCZENIOWE						
56	D-09.01.01	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim z obsianiem trawą	m2	600,00		
57	D-09.01.01	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim	m2	600,00		
		Razem				
		Podatek VAT 22%				
		Wartość ogółem				