

**Zakres rzeczowy
w ramach zamówienia publicznego.**

Remont pomieszczenia małej niecki pływalni miejskiej w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 48 obejmuje wykonanie robót w zakresie:

1. Branży budowlanej:

- Zasypać piaskiem do zapraw o uziarnieniu do 2 mm kanały wokół niecki.
- Skuć istniejącą posadzkę z płytek wraz z warstwą podkładową na grubość 10 cm.
- Wykonać na całej powierzchni nad zasypkanymi kanałami podkład z chudego betonu B-12 grubości 10 cm.
- Wymienić istniejące koryta odpływowe na nowe np. firmy Hauraton Recyfix Super 100-KS z rusztem perforowanym ze stali nierdzewnej.
- Wykonać na całej powierzchni na d zasypkanymi kanałami i w miejscu po usuniętej posadzce płytę betonową grubości 8 cm z betonu B-25 zbrojoną siatką z prętów gładkich ϕ 12 mm co 15 cm.
- Wykonać na nowej płycie betonowej przeciwwilgociową izolację z papy termozgrzewalnej (1 warstwa) z wywinięciem na ścianę do wysokości 10 cm..
- Wykonać podkład pod posadzkę z zaprawy cementowej marki 12.
- Wykonać posadzkę z płytek antypoślizgowych (grupa B wg DIN 51097) gres 30x30 cm (kolor w uzgodnieniu z użytkownikiem) z cokolikiem ciętym z płytek o wysokości 15 cm. Spoiny z zaprawy chemoodpornej i wodoszczelnej np. Ceresit CE44.

2. Branży sanitarnej:

A. Zakres robót (centralne ogrzewanie)

- Demontaż grzejników Faviera w pomieszczeniu małego basenu oraz grzejników żeliwnych w natryskach obok.
- Demontaż wszystkich rurociągów instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu małego basenu oraz podejść do grzejników w natryskach obok.
- Demontaż zaworów grzejnikowych oraz śrubunków.
- Czyszczenie i malowanie grzejników Faviera oraz grzejników żeliwnych.
- Montaż wyremontowanych grzejników Faviera oraz grzejników żeliwnych.
- Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania powyżej nowej posadzki basenu.
- Montaż zaworów odcinających na poszczególnych pionach grzejnikowych.
- Montaż zaworów oraz śrubunków grzejnikowych.
- Wyczyszczenie oraz malowanie instalacji centralnego ogrzewania.

B. Zakres robót ("instalacja wod-kan)

- Wyczyszczenie i pomalowanie (izolacja) rurociągu napełniania niecki wodą.
- Wyczyszczenie i pomalowanie (izolacja) rurociągu spustu wody z niecki.
- Wymiana zasuwy spustowej. Wykonanie studni rewizyjnej w obrębie zasuwy.

C. III. Zakres robót (instalacja wentylacyjna)

- Wykonanie przewodów wentylacyjnych nawiewowych wyprowadzonych na wysokość 2,5-3,0 m ponad posadzkę basenu

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA