Budowa ulicy łączącej ul. Zamkową z ul. 11-go Listopada
roboty ziemne

Hektom. przekroju	Odległość między przekrojami	Pow. wykopu [m2]	Średnia pow. W [m2]	Pow. nasypu [m2]	Średnia pow. N [m2]	Objętość wykopów [m3]	Objętość nasypów [m3]
0,00		5,3		2,6			
	21,30		2,65		8,10	56,4	172,5
21,30		0,0		13,6			
	14,40		0,00		14,85	0,0	213,8
35,70		0,0		16,1			
	36,70		0,00		11,85	0,0	434,9
72,40		0,0		7,6			
	20,50		0,00		11,35	0,0	232,7
92,90		0,0		15,1			
	43,70		0,00		13,30	0,0	581,2
136,60		0,0		11,5			
	58,10		0,00		12,85	0,0	746,6
194,70		0,0		14,2			
	16,90		0,00		14,35	0,0	242,5
211,60		0,0		14,5			
	54,70		4,60		7,25	251,6	396,6
266,30		9,2		0,0			
	6,70		4,90		2,80	32,8	18,8
273,00		0,6		5,6			
	4,90		3,70		2,80	18,1	13,7
277,90		6,8		0,0			
	13,10		6,75		0,00	88,4	0,0
291,00		6,7		0,0			
	25,90		6,90		0,05	178,7	1,3
316,90		7,1		0,1			
	32,48		8,55		0,05	277,7	1,6
349,38		10,0		0,0			
					Suma	**717,0**	**1318,8**