

- 1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania
WIM/ZP/340/18/2008**
- 2. Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono
SIWZ/WIM/ZP/340/18/2008**

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 20.03.2008 r. dotyczące treści SIWZ/WIM/ZP/340/18/2008 „Budowa odcinka ul. Zamkowej w Świnoujściu.”

MODYFIKACJA NR 3

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ust. 4, 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienie Wykonawcy z dnia 20 marca 2008 roku zawierające pytania dotyczące treści SIWZ, zgodnie z informacją zawartą w piśmie Zamawiającego z dnia 27.03.2008 r. udzielam wyjaśnień w zakresie pytania nr 1 przekazując treść pytania Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego (załącznik nr 1) wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do projektu "Kanalizacja deszczowa dla wód opadowych w ul. Zamkowej w Świnoujściu" stwierdzamy, że przykrycie przewodów kanalizacyjnych w przeważającej części wynosi od 0,19 m d- - 0,60m co jest niezgodne z normą i wytycznymi projektowania i montażu producentów rur PVC. Norma PN-92 B-10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” mówi, że „Głębokość ułożenia i wielkość przykrycia przewodu powinna wynosić 1,0 m a w uzasadnionych przypadkach 0,9m”. Producenci potwierdzają tą zasadę w swoich instrukcjach projektowania i montażu.

Odpowiedź nr 1:

Uwzględniając pytanie Wykonawcy modyfikuję treść **SIWZ/WIM/ZP/340/18/2008** w zakresie załącznika nr 5.2 do SIWZ stanowiącego projekt budowlany kanalizacji deszczowej dla wód opadowych dla zadania pn.: „Budowa ulicy łączącej ul. 11-go Listopada z ul. Zamkową, parkingu dla samochodów osobowych oraz ciągu pieszo – rowerowego w ul. Zamkowej w Świnoujściu”

Modyfikacja polega na zamianie istniejącego w projekcie budowlanym rys. 2 zawierającego błędnie wpisane głębokości ułożenia kolektora, na nowy rysunek posiadający oznaczenie rys. 2_modyf.

Załączniki:

1. Rys. 2_modyf stanowiący część składową projektu budowlanego kanalizacji deszczowej dla wód opadowych dla zadania pn.: „Budowa ulicy łączącej ul. 11-go Listopada z ul. Zamkową, parkingu dla samochodów osobowych oraz ciągu pieszo – rowerowego w ul. Zamkowej w Świnoujściu”