

Zakres rzeczowy
w ramach zamówienia publicznego WIM/ZP/340/50/2008

Inwestycja polega na budowie ogrodzenia O1 płyty Stadionu Miejskiego w Świnoujściu przy ul. Jana Matejki 22 o długości około 458 m w zakresie określonym w dokumentacji projektowej autorstwa Pracowni Projektowej ARKADA z maja 2008 zatwierdzonej decyzją z dnia 23.06.2008 znak WAB/AB/7353/392/2008.

Ogrodzenie z paneli z siatki zgrzewanej mocowane do słupków z rury kwadratowej za pomocą wzmocnionych łączników zabezpieczających przed wyrwaniem panelu siatkowego z mocowania pod naporem tłumy.

W ogrodzeniu do wykonania furtki i bramy. Połączenia elementów ogrodzenia skręcane z zastosowaniem śrub zrywanych. Wymagane zastosowanie prefabrykowanego cokołu między fundamentami słupków ogrodzeniowych.

Szczegółowy opis ogrodzenia w punkcie 4.1 projektu wykonawczego. Elementy ogrodzenia w kolorze RAL 6005.

Ponadto zakres zamówienia obejmuje:

- rozbiórkę około 145 m starego ogrodzenia południowo-wschodniego łuku bieżni, które jest wykonane z rur stalowych i ma wysokość 110 cm,
- rozbiórkę około 85 m ogrodzenia trybuny północno-wschodniej o wysokości 120 cm wraz z fundamentami.

Zakres zamówienia określa szczegółowo projekt wykonawczy wymieniony w załączniku nr 2.3. do SIWZ w pozycji 1: i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wymieniona w załączniku nr 2.3. do SIWZ w pozycji 2.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA