

MIASTO ŚWINOUJŚCIE



72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. (+48 91) 321 27 80, tel. /fax (+48 91) 321 59 95,
e-mail: sekretariat@um.swinoujscie.pl, www.swinoujscie.pl

Świnoujście, 2008-08-21

WIM/MW/ZP/340/49/PYT-I/4575/4621/2008

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania
WIM/ZP/340/49/2008**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i
udostępniono SIWZ/WIM/ZP/340/49/2008**

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania Wykonawców z dni 14.08.2008 i 18.08.2008 r. dotyczące treści SIWZ/WIM/ZP/340/49/2008 „Przebudowa trybun Amfiteatru Miejskiego w Świnoujściu.”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), uwzględniając wystąpienie Wykonawców z 14.08.2008 r. i 18.08.2008 r. zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytania z dnia 14.08.2008r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Dot. zapisu w p. 16.5,b SIWZ - czy oferent ma obowiązek zgłaszania wprowadzania zmian w przedmiarach udostępnionych przez Zamawiającego, Czy też może zmieniać obmiary bądź dopisywać pozycje bez zgody Zamawiającego?

Odpowiedź

W powyższym zakresie pytanie stało się bezprzedmiotowe, w związku z modyfikacją nr 2 z dnia 21.08.2008 r., która usuwa:

- wymóg dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego i
- część zapisów punktu 16.5.b) SIWZ dotyczącą zgłaszania przez wykonawców na etapie postępowania przetargowego ewentualnych rozbieżności przedmiaru z opracowaniami wymienionymi w punkcie 16.5.a).

Pytanie nr 2

W zamieszczonej na stronie internetowej dokumentacji są puste foldery, np. 3_1_0_Projekt Budowlano Wykonawczy/Zeszyt 02/Rysunki i Zestawienie stali, 3_i_0_Projekt Budowlano Wykonawczy/Zeszyt 03 - czy jest to pomyłka?

Odpowiedź

- Zawartość folderów „Rysunki” i „Zestawienie stali” zawiera plik „OPIS AMFITEATR WYKONAWCZY 2005.10.06.pdf” znajdujący się w folderze 3_1_0_Projekt Budowlano Wykonawczy/Zeszyt 02/. Puste foldery po przeniesieniu ich zawartości do niniejszego pliku nie zostały przez pomyłkę wykasowane.
- Folder 3_1_0_Projekt Budowlano Wykonawczy/Zeszyt 03/ zawierał pierwotnie projekt wykonawczy zadania widowni, który został usunięty, ponieważ nie dotyczy zakresu zamówienia.

Pytanie nr 3

W wykazie załączników na stronie 2 SIWZ w p. 2.3.1 wymieniony jest plik „Objaśnienia do dokumentacji projektowej”, który nie został zamieszczony w wersji elektronicznej - prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź

Wskazana w pytaniu pozycja 2.3.1. w spisie treści SIWZ jest omyłką pisarską, SIWZ nie posiada załącznika 2.3.1. i nie może w związku z powyższym zostać opublikowany.

Pytanie nr 4

W udostępnionej dokumentacji brakuje ST 01.16.00 prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź

W dokumentacji projektowej spis zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót kończy się na pozycji ST 01.15.00, a nie ST 01.16.00. Pozycja nr ST 01.15.00 jest wprowadzona wg wyjaśnień projektanta omyłkowo i ostatnią pozycją winna być ST 01.14.00.

Pytanie nr 5

Prosimy o przekazanie rysunku inwentaryzacyjnego istniejącego zagospodarowania terenu.

Odpowiedź

Zamawiający zamieszcza wraz z niniejszą odpowiedzią na stronie internetowej, na której opublikowano SIWZ wtórnik geodezyjny przedstawiający obecne zagospodarowanie terenu.

Pytanie nr 6

Z jakiej grubości sklejki mają być wykonane siedziska i oparcia?

Odpowiedź

Siedziska powinny być wykonane ze sklejki o grubości 30 mm, a oparcia ze sklejki o grubości 18 mm.

Pytanie nr 7

Prosimy o przekazanie rysunków technicznych elementów stalowych:

- a) wyłaz stalowy na pylonie;
- b) drabina stalowa na pylonie;
- c) drabina z kabłąkami;
- d) osłony rur spustowych;

Odpowiedź

- Wyłaz stalowy na pylonie został szczegółowo opisany w punkcie 7.2. w tomie II projektu wykonawczego.
- Drabiny wyłazowe z rur stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo o średnicy 45 mm i grubości ścianki 3,8 mm. Na jedną drabinę należy przewidzieć 15,2 mb rury i 0,3 m² blachy o grubości 8 mm oraz 8 kotew wklejanych do żelbetu o średnicy 10 mm, długości 150 mm.

- Zamawiający wraz z niniejszą odpowiedzią zamieszcza na stronie internetowej rysunek drabiny z kabłąkami.
- Osłony rur spustowych powinny być wykonane z rur stalowych o długości 300 cm; o średnicy 310 mm, grubości ścianki 5 mm, ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo, Każda rura mocowana czterema obejmami z wygiętego płaskownika stalowego 80 x 8 mm, długości 96 cm kotwiczonego do żelbetu dwoma kotwami wklejanymi o średnicy 12 mm, długości 180 mm.

Pytanie nr 8

Jaki ma być sposób wykończenia elementów stalowych (ogrodzenie, balustrady, konstrukcja pod siedziska)? Czy wszystkie te elementy mają być ocynkowane i malowane proszkowo?

Odpowiedź

Wykończenie wszystkich elementów stalowych (ogrodzenie, balustrady, konstrukcja pod siedziska) ma być ocynkowane i malowane proszkowo

Pytanie nr 9

W związku z rozbieżnościami między opisem technicznym a rysunkami prosimy o jednoznaczne określenie dla poszczególnych elementów konstrukcji żelbetowych:

- a) wodoszczelności betonu - W-6 czy W-8;
- b) stosowanie dodatku z włókien polipropylenowych.

Odpowiedź

- RYS. NR 7/KZ
-beton szczelny w-8,
-włókna polipropylenowe
- RYS. NR 8/KZ i 9/KZ
-beton szczelny w-8.
-włókna polipropylenowe
- RYS. NR 10/KZ... 16/KZ
- beton szczelny w-8.
- RYS. NR 17/KZ
- beton szczelny w-8.
- RYS. NR 21/KZ
stopy SF-2, SF-5 słupy SD-3 i SD-11
-beton szczelny w-8.
- RYS. NR 22/KZ
stopy SF-3, SF-4 słupy SD-9 i SD-10
-beton szczelny w-8.
- RYS, NR 23/KZ
słupy SD-4.. SD-8
-beton szczelny w-8.
- RYS. NR 24/KZ
stopy SFP-1, SFP-2
-beton szczelny w-8.
- RYS. NR 25/KZ
-beton szczelny w-8.
- RYS, NR 26/KZ
ściany murów oporowych
-beton szczelny w-8,
- RYS. NR 27/KZ
ściany murów oporowych
-beton szczelny w-8.
- RYS. NR 28/KZ
ściany murów oporowych
-beton szczelny w-8.
- RYS NR 29/KZ
ściany

-beton szczelny w-8.

Pytanie z dnia 18.08.2008r. wraz z odpowiedzią Zamawiającego:

Prosimy o wyjaśnienie następującej rozbieżności dotyczącej terminu realizacji zadania i wskazania obowiązującej wersji

a) wg zapisów w Zał. nr 1 do SIWZ:

„Oferujemy całkowitą realizację zamówienia w terminie do 20 czerwca 2008 r.”

b) wg ogłoszenia o Zamówieniu:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w miesiącach: 8 <i>lub</i> dniach <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <i>lub</i> Data rozpoczęcia <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (dd/mm/rrrr) <i>lub</i> zakończenia <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (dd/mm/rrrr)
--

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wskutek pomyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do oferty i w ogłoszeniu o zamówieniu, znalazł się inny termin niż właściwy tj. **20 czerwca 2009 r.**; określony w rozdziale 7 w SIWZ na stronie 4. Zamawiający dokonał korekty w powyższym zakresie Modyfikacją nr 2 z dnia 21.08.2008 r.

Załączniki:

1. Wtórnik – inwentaryzacja stanu obecnego
2. Rysunek drabiny wylazowej z kabłąkami.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma jak określono w punkcie 10.3. SIWZ/WIM/ZP/340/49/2008.