

**Zakres rzeczowy  
w ramach zamówienia publicznego.**

Remont pomieszczeń jednej szatni i natrysków małej niecki pływalni miejskiej w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 48 obejmuje wykonanie robót w zakresie:

- Branży budowlanej:
  1. Usunięcie tynków wewnętrznych do wysokości 2,10 m w szatniach i natryskach (wykonał użytkownik)
  2. Rozebranie ścianek w natryskach oddzielających je od siebie (wykonał użytkownik).
  3. Zerwanie posadzki z płytek PCV w pomieszczeniu szatni.
  4. Rozebranie posadzki z płytek wraz z podkładem w pomieszczeniu natrysków (wykonał użytkownik).
  5. Wzmocnienie nadproża drzwi 0,60 x 2,00 do kabiny ustępowej w pomieszczeniu natrysków z dwóch kątowników 120x75x6,0 o długości 1,30 m każdy ściągniętych śrubami fi12.
  6. Wykonanie w pomieszczeniu natrysków i szatni nowych tynków cementowo-wapiennych do wysokości 2,10 m.
  7. Wykonanie w pomieszczeniu natrysków izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej.
  8. Wykonanie w pomieszczeniu natrysków i szatni podkładu pod posadzki z zaprawy cementowej marki 12 o grubości min. 40 mm.
  9. Wykonanie na tynkach (tylko natryski) i podkładzie podposadzkowym izolacji preparatem SUPERFLEX-10 z gruntowaniem preparatem EUROLAN TG-2 z wklejeniem w połączeniach ścian z posadzką i narożach ścian taśmy elastycznej Superflex 100/5 (technologia firmy Deitermann).
  10. Wykonanie w pomieszczeniu natrysków i szatni nowych okładzin ścian z płytek glazurowanych (wymiar i kolor w uzgodnieniu z użytkownikiem) do wysokości minimum 2,00 m, spoina z zaprawy chemoodpornej i wodoszczelnej np. Ceresit CE44.
  11. Wykonanie posadzkę z płytek antypoślizgowych (grupa B wg DIN 51097) gres 30x30 cm (kolor w uzgodnieniu z użytkownikiem) z cokolikiem ciętym z płytek o wysokości 15 cm (lub bez cokolika, wtedy glazura do posadzki). Spoiny z zaprawy chemoodpornej i wodoszczelnej np. Ceresit CE44. W pomieszczeniu jednej z szatni likwidacja kanału c.o. poprzez zasypanie z wcześniejszym oczyszczeniem rur c.o. i ich zaizolowaniem izolacją termiczną (wg części sanitarnej).
  12. Demontaż starej stolarki drzwiowej (drzwi do szatni z korytarza, między szatnią a natryskami i do kabiny ustępowej) wraz z ościeżnicami (zakres użytkownika).
  13. Wykonanie nowej (dostawa i montaż) stolarki drzwiowej ze stali kwasoodpornej (zakres użytkownika).
  14. W pomieszczeniu szatni wykonanie nowej posadzki również z płytek gres antypoślizgowych (vide pkt 11).
  15. W pomieszczeniu szatni i w natryskach powyżej okładzin glazurowanych wykonać renowację powłok malarskich ścian i sufitów poprzez usunięcie starych powłok malarskich a następnie szpachlowanie jednokrotnie gładzią gipsową do grubości 3 mm i po zagruntowaniu dwukrotnie malowanie farbą emulsyjną wewnętrzną do pomieszczeń mokrych.
  16. Okna w szatni (odtworzenie) zamurowanych okien, po trzy w każdej szatni - wykucie otworów i otynkowanie ościeży. Okna dostarcza i montuje użytkownik.
- Branży sanitarnej:

## Załącznik nr 2.1. do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr .....

1. Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych w pomieszczeniu natrysków i toalecie (wykonał użytkownik).
2. Demontaż istniejącej instalacji wodnej i kanalizacji ściekowej w pomieszczeniu natrysków i toalecie (wykonał użytkownik).
3. Demontaż instalacji wodnej zlokalizowanej w kanale pomieszczenia szatni.
4. Demontaż instalacji c.o w pomieszczeniu natrysków oraz demontaż grzejnika żeliwnego.
5. Demontaż grzejnika rurowego typu Favier w pomieszczeniu szatni.
6. Usunięcie izolacji cieplnej z rurociągów stalowych instalacji centralnego ogrzewania zlokalizowanych w kanale pomieszczenia szatni.
7. Oczyszczenie z rdzy i luźnej farby oraz dwukrotne pomalowanie farbą podkładową i nawierzchniową rurociągów stalowych instalacji centralnego ogrzewania zlokalizowanych w pomieszczeniu szatni.
8. Wykonanie izolacji termicznej z pianki poliuretanowej gr. 20 mm na instalacji centralnego ogrzewania zlokalizowanej w kanale w pomieszczeniu szatni.
9. Oczyszczenie z rdzy i luźnej farby oraz dwukrotne pomalowanie farbą podkładową i nawierzchniową kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej zlokalizowanych w pomieszczeniu natrysków oraz szatni.
10. Wykonanie nowej instalacji wodnej z rur wielowarstwowych Ø40 mm z tworzywa sztucznego (np. ALU-PEX) w kanale w pomieszczeniu szatni.
11. Wykonanie nowej instalacji wodnej z rur wielowarstwowych Ø16-32 mm z tworzywa sztucznego (np. ALU-PEX) w pomieszczeniu natrysków i w toalecie. Instalacje wykonać w sposób umożliwiający niezależne odcięcie poszczególnych pomieszczeń natrysków (prawe i lewe).
12. Montaż kratki ściekowej w posadzce pomieszczenia natrysków.
13. Wykonanie nowej instalacji kanalizacji ściekowej w pomieszczeniu natrysków, w tym nowych odpowietrzeń z wyprowadzeniem wylotów ponad dach budynku.
14. Wykonanie nowych podejść wodnych (baterie prysznicowe, umywalkowe oraz podtynkowy zestaw montażowy dla miski ustępowej) i kanalizacyjnych (kratki ściekowe, piony kanalizacyjne, podtynkowy zestaw montażowy dla miski ustępowej).
15. Wykonanie w pomieszczeniu natrysków nowej instalacji grzewczej z rur wielowarstwowych Ø20 mm z tworzywa sztucznego (np. ALU-PEX) oraz montaż oczyszczonego i pomalowanego na nowo grzejnika żeliwnego.
16. Przebudowa istniejącej instalacji grzewczej w pomieszczeniu szatni pod kątem montażu nowego grzejnika z członów żeliwnych w miejsce grzejnika Favier. Likwidacja rurociągu odpowietrzającego i montaż na instalacji odpowietrzników automatycznych.
17. Montaż ceramicznych urządzeń sanitarnych w pomieszczeniu natrysków i toalecie (umywalka biała szer. 50 cm z półmogą, miska ustępowa wisząca na podtynkowym zestawie montażowym).
18. Montaż baterii z mieszaczem:
  - prysznicowych naściennych – 3 szt.
  - umywalkowych stojących – 1 szt.,oraz automatu splukującego w podtynkowym zestawie montażowym dla miski ustępowej
19. Montaż zaworu czerpalnego ze złączką na wąż.
20. Wykonanie w pomieszczeniu szatni nowego kanału wentylacyjnego (z rur Spiro Ø200 mm izolowanych wełną mineralną z folią aluminiową) umożliwiającego wentylację pomieszczenia natrysków oraz toalety i szatni.
21. Montaż wentylatora kanałowego wraz ze sterowaniem zegarowym.
22. Wykonanie nowych otworów nawiewnych zakończonych kratką wentylacyjną.

## Załącznik nr 2.1. do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr .....

- Branży elektrycznej:
  1. Demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu jednej szatni – opraw, łączników i przewodów.
  2. Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej w zakresie przewodów, opraw i łączników.
  3. Instalację zasilającą odbiorniki w lokalu użytkowym zaprojektowano przewodami YDYp750V układanymi pt.. jako instalację standardową.
  4. Wyłączniki należy instalować na wys. 1,4m.
  5. Instalować osprzęt podtynkowy oraz łączniki podtynkowe 10A.
  6. Dobór opraw oświetleniowych wskazany jest na rysunku nr 1, dopuszcza się zastosowanie opraw oświetleniowych innego producenta i typu lecz o zbliżonych parametrach świetlnych.
  7. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów rezystancji izolacji.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

.....

.....