

MIASTO ŚWINOUJŚCIE



72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. (+48 91) 321 27 80, tel. /fax (+48 91) 321 59 95,
e-mail: sekretariat@um.swinoujście.pl, www.swinoujście.pl

Świnoujście, 2009-02-25

WIM/MW/ZP/340/05/PYT-III/839/2009

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania
WIM/ZP/340/05/2009**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i
udostępniono SIWZ/WIM/ZP/340/05/2009**

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 23.02.2009 r. dotyczące treści
SIWZ/WIM/ZP/340/05/2009 „Remont zadaszenia i przebudowa sceny
Amfiteatru Miejskiego w Świnoujściu przy ul. Matejki.”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienie Wykonawcy z 23.02.2009 r. zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytania z dnia 23.02.2009 r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Dotyczy - instalacji elektrycznych.

1.1.) W związku z wprowadzeniem skorygowanego projektu instalacji elektrycznych prosimy o wprowadzenie zmian w przedmiarze robót:

Przedmiar robót instalacje elektryczne. - poz.- 3 „Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35mm² ... - ilość 20m”

Natomiast w projekcie występują jeszcze przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 50mm² w ilości 28m, które nie są ujęte w przedmiarze robót

Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkową pozycję „Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 50mm² „ - ilość 28m”.

Przedmiar robót Instalacje Elektryczne - poz. 9. „Układanie kabli o masie do 1,0kg/m kable gumowe H07RN-F 5x10 - ilość 120m”

Natomiast w projekcie występują jeszcze kable o masie do 1,0kg/m - kable gumowe H07RN-F 19x2.5 w ilości 168m, które nie są ujęte w przedmiarze robót

Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkową pozycję „Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m - kable gumowe H07RN-F 19*2.5 mm² - ilość 168m”

1.2.) Dotyczy - studni kablowych. Przedmiar robót Instalacje Elektryczne:

Sprawę prowadzi Wydział Inżyniera Miasta, tel.fax 091 327 06 29, e-mail: wim@um.swinoujście.pl

poz. 31 ujęto „Budowa studni kablowych prefabrykowanych -2 studnie”
poz. 35, ujęto „Posadowienie zdemontowanych wcześniej studni - 2 studnie”

Na podstawie wizji lokalnej na terenie budowy stwierdzono, że 2 studnie kablowe przewidziane w projekcie do demontażu (poz.34) i ponownego posadowienia (poz.35) ze względu na kolizję z rampą są w złym stanie technicznym i nie nadaje się do ponownego posadowienia,

Ponadto występują, jeszcze: 2 istniejące studnie teletechniczne (w projekcie nie są przewidziane do wymiany), ale z wizji lokalnej wynika że te także są w złym stanie technicznym.

Prosimy więc o wyrażenie zgody na to aby w poz. 31 wycenić budowę 6 szt. nowych studni, a poz. 35 wykreślić oraz aby w poz. 34 wycenić demontaż 4 szt. studni

1.3.) Dotyczy reflektorów na sztankielach.

W projekcie instalacji elektrycznych ujmuje się wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania reflektorów (przewiduje się maksymalnie 16 reflektorów) no sztankietach. Nie określa się jednoznacznie czy dostawa i montaż reflektorów wchodzi w zakres Oferty.

Prosimy o odpowiedź czy dostawa i montaż reflektorów na sztankietach wchodzi w zakres niniejszej oferty, czy nie? Jeżeli wchodzi to prosimy o podanie ilości rodzaju i parametrów technicznych tych reflektorów.

Odpowiedź nr 1

Ad. 1.1.

- Należy wprowadzić dodatkową pozycję „Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 50mm² „ - ilość 28m”
- Należy wprowadzić dodatkowa pozycję „Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m - kable gumowe H07RN-F 19*2.5 mm² - ilość 168m”

Ad. 1.2.

- Wyrażam zgodę na to aby w poz. 31 wycenić budowę 6 szt. nowych studni, a poz. 35 wykreślić oraz aby w poz. 34 wycenić demontaż 4 szt. studni.

Ad. 1.3.

- Dostawa i montaż reflektorów na sztankietach **nie** wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 2

Dotyczy - odp, z dn.23.02.2009

2.1.) Dotyczy - wykazu stali „Dach i poszycie od czoła detal „C”i ”E.”

W niniejszym wykazami stali jest błąd w podsumowaniu ilości.

Wg podliczenia w wykazie stali- razem jest 1213,77kg {z dodatkiem na spoiny 1235,62kg).

Powinno natomiast być - razem 1262,58kg (z dodatkiem na spoiny 1285,31 kg),

W oparciu o ten wykaz prosimy o potwierdzenie, że w poniższych pozycjach przedmiaru robot należy ująć:

- poz.70 - zamiast ilości 156 kg, przyjąć 513,99kg (504,90 kg+dodatek na spoiny 1,8%)
- poz. 63 - przedmiar 286 szt. (przyjąć do wyceny pozostały tonaż stali z wykazu do rys. K6 1285,31 kg- 513,991 kg = 771,32kg).

2.2.) Dotyczy wykazu stali „Wieża - dach i ściany szkielet pod wypełnienie płaszczyzn od zewnątrz i wewnątrz r

W oparciu o ten wykaz prosimy o potwierdzenia że w poniższych pozycjach przedmiaru robót należy ująć:

- poz.1 18(ściany wieży) - zamiast ilości 352kg, przyjąć 1422,55 kg (823,65 + 573,75+dodatek na spoiny 1,8%),
- poz. 132(dach wieży) - zamiast ilości 244kg, przyjąć 478,45kg (385,20+84,79+dodatek na spoiny 1,8%).

2.3.) Dotyczy - wykazu stali „Legarki i legary główne (podłoga sceny)”

W oparciu o ten wykaz prosimy o potwierdzenie że w poniższych pozycjach przedmiaru robót należy ująć:

- poz.53 - zamiast ilości 5542,41kg, przyjąć 5663,53kg.

2.4.) Dotyczy - poszycia dachu od czoła

W oparciu o wprowadzony uaktualniony układ warstw „5” należy wykonać na płycie OSB dodatkowy natrysk z pianki poliuretanowej z malowaniem powłoką elastomerów poliuretanowych. Prosimy o potwierdzenie, iż w elemencie przedmiaru robót 2.10.2. Poszycie od czoła należy wprowadzić dodatkową pozycję.

- Wykonanie natrysku z pianki poliuretanowej z malowaniem powłoką z elastomerów poliuretanowych - 52m²

Zgodnie z tym układem warstw pomiędzy warstwą maty separacyjnej, a warstwą geowłókniny umieszczona jest warstwa pokrycia z PCV zbrojonego wpuszczonego zapewne z poszycia górnego.

Prosimy więc o potwierdzenie, że w elemencie przedmiaru robót 2.10.2. Poszycie od czoła, należy wprowadzić dodatkową pozycję:

- Pokrycie dachu PCV zbrojone (membrana) - 52m²

Odpowiedź nr 2

Ad. 2.1.

Potwierdzam, że w poniższych pozycjach przedmiaru robót należy dokonać zmian:

- poz.70 - zamiast ilości 156 kg, przyjąć 513,99kg (504,90 kg+dodatek na spoiny 1,8%)
- poz. 63 - przedmiar 286 szt. (przyjąć do wyceny pozostały tonaż stali z wykazu do rys. K6 1285,31 kg- 513,991 kg = 771,32kg).

Ad. 2.2.

Potwierdzam, że w poniższych pozycjach przedmiaru robót należy dokonać zmian:

- poz.1 18 (ściany wieży) - zamiast ilości 352kg, przyjąć 1422,55 kg (823,65 + 573,75+dodatek na spoiny 1,8%),
- poz. 132 (dach wieży) - zamiast ilości 244kg, przyjąć 478,45kg (385,20+84,79+dodatek na spoiny 1,8%).

Ad. 2.3.

Potwierdzam, że w poniższych pozycjach przedmiaru robót należy dokonać zmian:

- poz.53 - zamiast ilości 5542,41kg, przyjąć 5663,53kg.

Ad. 2.4.

Potwierdzam, że w elemencie przedmiaru robót 2.10.2. Poszycie od czoła należy wprowadzić dodatkową pozycję:

- Wykonanie natrysku z pianki poliuretanowej z malowaniem powłoką z elastomerów poliuretanowych - 52m².

Potwierdzam, że w elemencie przedmiaru robót 2.10.2. Poszycie od czoła należy wprowadzić dodatkową pozycję:

- Pokrycie dachu PCV zbrojone (membrana) - 52m².

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma jak określono w punkcie 10.3. SIWZ/WIM/ZP/340/05/2009.