

## **Opis przedmiotu zamówienia**

**zadania pn.**

### **„Budowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Świnoujścia”**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i uruchomienie kompletnie wyposażonych węzłów monitorujących oraz obiektów Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Świnoujścia określonych w „Zakresie rzeczowo-finansowym” stanowiącym załącznik nr 1 do umowy zgodnie z dokumentacją projektową, której wykaz znajduje się w załączniku nr 3 do umowy oraz zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy pn. „Wykaz miejsc przyłączenia Systemu Monitoringu do operatora zewnętrznego” i niniejszym załącznikiem; wraz z przyłączami telekomunikacyjnymi i elektroenergetycznymi, z n/w uwagami:

1. Jako węzeł monitorujący należy rozumieć kamerę zamontowaną na słupie/budynku wraz ze słupem i urządzeniami pośredniczącymi służącymi do przesyłu danych (obrazu) oraz studnię przyobiektową wraz z przyłączem światłowodowym kamery do sieci operatora zewnętrznego.
2. Jako obiekty należy rozumieć Centrum Dozoru Monitoringu, Punkty Podglądu Monitoringu oraz kanałizę teletechniczną na terenie Centrum Administracji Miasta (CAM).
3. Słup, na którym ma zostać zamontowana kamera nr 2 winien być taki sam jak określony w dokumentacji projektowej z tym, że pomalowany na kolor zgodny z kolorem słupów oświetleniowych zabudowanych na kładce na wydmach.
4. Słup, na którym ma zostać zamontowana kamera nr 11 jak i sama obudowa kamery nr 11 powinny być takie same jak określone w dokumentacji projektowej dla kamer nr 1, 4 i 5.
5. Słupy dla pozostałych kamer winny być anodowane na kolor szampański.
6. Skrzynki dostępne z urządzeniami transmisyjnymi oraz tablice energetyczne z aparatami zabezpieczającymi, które należy zainstalować na słupach nr 1, 4, 5 i 11, winny być koloru czarnego.
7. W studniach przyobiektowych nr 18/SKR2 i 21/SKR2 należy zabudować mufy rozłączne na kablach światłowodowych określonych w projekcie wykonawczym, które wychodzą z budynków do w/w studni.
8. Na terenie CAM należy ułożyć rurociąg 1xRHDP 40/3,7 od studni pośrednich nr 21.1/SKR2 i 21.2/SKR2 do najbliższych budynków, tj. budynku, w którym się mieści Biuro Geodety Miasta i budynku, w którym się mieści Wydział Komunikacji. Przedmiotowe rurociągi należy wprowadzić do wnętrza budynków w miejsca wskazane przez Informatyka Urzędu Miasta.
9. Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy zewnętrznej sieci światłowodowej łączącej studnie przyobiektowe, wskazane w załączniku nr 4 do umowy, między sobą w sposób przedstawiony w dokumentacji projektowej.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**