

Zakres rzeczowy
w ramach zamówienia publicznego WIM/ZP/340/54/2009

Remont pomieszczeń 4 szatni i 3 natrysków dużej niecki pływalni miejskiej w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 48 obejmuje wykonanie robót w zakresie:

ZAKRES RZECZOWY ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Usunięcie okładzin z płytek ceramicznych na zaprawie cementowej do wysokości 2,10 m w szatniach i natryskach.
2. Rozebranie ścianek w natryskach oddzielających je od siebie.
3. Rozebranie posadzki z płytek wraz z podkładem w pomieszczeniu natrysków i szatni.
4. Rozebranie ścianki z luksferów między natryskami a korytarzem.
5. Wykonanie w pomieszczeniu natrysków i szatni nowych tynków cementowo-wapiennych do wysokości 2,10 m.
6. Wykonanie w pomieszczeniu natrysków i szatni podkładu pod posadzki z zaprawy cementowej marki 12 o grubości min. 40 mm.
7. Wykonanie na tynkach (tylko natryski) i podkładzie podposadzkowym izolacji preparatem SUPERFLEX-10 z gruntowaniem preparatem EUROLAN TG-2 z wklejeniem w połączeniach ścian z posadzką i narożach ścian taśmy elastycznej Superflex 100/5 (technologia firmy Deitermann) – dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów izolacyjnych innego producenta.
8. Wykonanie w pomieszczeniu natrysków i szatni nowych okładzin ścian z płytek glazurowanych (wymiar i kolor w uzgodnieniu z użytkownikiem) do wysokości minimum 2,00 m, spoina z zaprawy chemoodpornej i wodoszczelnej np. Ceresit CE44 lub równoważnej innego producenta.
9. Wykonanie posadzkę z płytek antypoślizgowych (grupa B wg DIN 51097) gres 30x30 cm (kolor w uzgodnieniu z użytkownikiem) bez cokolika, glazura do posadzki. Spoiny z zaprawy chemoodpornej i wodoszczelnej np. Ceresit CE44 lub równoważnej innego producenta.
10. Demontaż starej stolarki drzwiowej (drzwi do szatni z korytarza, między szatnią a natryskami i do kabiny ustępowej) wraz z ościeżnicami.
11. Wykonanie nowej (dostawa i montaż) stolarki drzwiowej:
 - do kabiny ustępowej 60x200: np. firmy Porta typ ENDURO z okleiną w kolorze białym z HPL z panelem wentylacyjnym, ościeżnice metalowe w systemie producenta drzwi,
 - wejściowych z korytarza do szatni 80x200: np. firmy Porta – pełne (stal kwasoodporna z wypełnieniem styropianem) z ościeżnicą metalową w systemie producenta drzwi.
12. Wykonanie w miejsce rozebranej ścianki z luksferów okna w ramach z PCW, do połowy wysokości z wypełnieniem z płyty HPL, powyżej szyba podwójna.
13. W pomieszczeniu szatni wykonanie nowej posadzki również z płytek gres antypoślizgowych (vide pkt 8).
14. W pomieszczeniu szatni i w natryskach powyżej okładzin glazurowanych wykonać renowację powłok malarskich ścian i sufitów poprzez usunięcie starych powłok malarskich a następnie szpachlowanie jednokrotne gładzią gipsową do grubości 3 mm i po zagruntowaniu dwukrotne malowanie farbą emulsyjną wewnętrzną do pomieszczeń mokrych.

Załącznik nr 2.1.1. do SIWZ/WIM/ZP/340/54/2009

Załącznik nr 1.1. do umowy nr

15. Okna w szatni – wymiana na okna w ramach z PCW w kolorze białym o analogicznych wymiarach szklonych szybą podwójną (nieotwieralne) wraz z parapetami zewnętrznymi z blachy powlekanej w kolorze białym, jedno z okien z wypełnieniem płytą PCW z otworem na przejście instalacji wentylacyjnej.

ZAKRES RZECZOWY ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

1. Demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu natrysków, wc, przedsionku do natrysków, pomieszczeniu gospodarczym– opraw, łączników i przewodów.
2. Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej w zakresie przewodów, opraw i łączników.
3. Instalację zasilającą odbiorniki w lokalu użytkowym zaprojektowano przewodami YDYp750V układanymi pt.. jako instalację standardową.
4. Wyłączniki należy instalować na wys. 1,4m.
5. Instalować osprzęt podtynkowy oraz łączniki podtynkowe 10A.
6. Dobór opraw oświetleniowych wskazany jest na rysunku nr 1, dopuszcza się zastosowanie opraw oświetleniowych innego producenta i typu lecz o zbliżonych parametrach świetlnych.
7. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów rezystancji izolacji.

ZAKRES RZECZOWY ROBÓT SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH

1. Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych w pomieszczeniu natrysków i toalecie.
2. Demontaż istniejącej instalacji wodnej i kanalizacji ściekowej w pomieszczeniu natrysków i toalecie.
3. Demontaż instalacji c.o w pomieszczeniu natrysków oraz demontaż grzejnika żeliwnego.
4. Oczyszczenie z rdzy i luźnej farby oraz dwukrotne pomalowanie farbą podkładową i nawierzchniową rurociągów stalowych instalacji centralnego ogrzewania zlokalizowanych w pomieszczeniu szatni.
5. Oczyszczenie z rdzy i luźnej farby oraz dwukrotne pomalowanie farbą podkładową i nawierzchniową kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej zlokalizowanych w pomieszczeniu natrysków oraz szatni.
6. Wykonanie nowej instalacji wodnej z rur wielowarstwowych Ø40 mm z tworzywa sztucznego (np. ALU-PEX) pod stropem (posadzką).
7. Wykonanie nowej instalacji wodnej z rur wielowarstwowych Ø16-32 mm z tworzywa sztucznego (np. ALU-PEX) w pomieszczeniu natrysków i w toalecie. Instalacje wykonać w sposób umożliwiający niezależne odcięcie poszczególnych pomieszczeń natrysków (prawe i lewe).
8. Montaż 5 kratek ściekowych (razy 3) w posadzce pomieszczenia natrysków – kratki 150 x 150 z kołnierzem uszczelniającym i syfonem.
9. Wykonanie nowej instalacji kanalizacji ściekowej w pomieszczeniu natrysków, w tym nowych odpowietrzeń z wyprowadzeniem wylotów ponad dach budynku.
10. Wykonanie nowych podejść wodnych przez strop (baterie prysznicowe, umywalkowe, zawór czerpalny oraz podtynkowy zestaw montażowy dla miski ustępowej) i kanalizacyjnych (kratki ściekowe, piony kanalizacyjne, podtynkowy zestaw montażowy dla miski ustępowej).
11. Wykonanie w pomieszczeniu natrysków nowej instalacji grzewczej z rur wielowarstwowych Ø20 mm z tworzywa sztucznego (np. ALU-PEX), z możliwością

Załącznik nr 2.1.1. do SIWZ/WIM/ZP/340/54/2009

Załącznik nr 1.1. do umowy nr

odcięcia poszczególnych natrysków sąsiednich oraz montaż oczyszczonego i pomalowanego na nowo grzejnika żeliwnego.

12. Montaż ceramicznych urządzeń sanitarnych w pomieszczeniu natrysków i toalecie (umywalka biała szer. 50 cm z półnogą, miska ustępowa wisząca na podtynkowym zestawie montażowym) (razy 3).
13. Montaż baterii z mieszaczem:
 - prysznicowych naściennych – 3 szt. (razy 3)
 - umywalkowych stojących – 1 szt. (razy 3)oraz automatu spłukującego w podtynkowym zestawie montażowym dla miski ustępowej
14. Montaż zaworu czerpalnego ze złączką na wąż (razy 3).
15. Montaż wentylatora kanałowego wraz ze sterowaniem zegarowym (razy 3).
16. Wykonanie nowych otworów nawiewnych zakończonych kratką wentylacyjną (razy 3).

ZAKRES RZECZOWY DOSTAW WYPOSAŻENIA

1. Dostawa i montaż do każdej z kabin ustępowych uchwyty na papier toaletowy – stal nierdzewna. – 3 szt.
2. Dostawa i montaż do każdej z umywalk dozownika na mydło w płynie – stal nierdzewna. – 4 szt.
3. Dostawa i montaż trzech luster nadumywalkowych o wymiarach 80 cm na 50 cm.