

Zakres rzeczowy
w ramach zamówienia publicznego WIM/ZP/340/30/2010

Przedmiot zamówienia stanowi: „Przebudowa płyty boiska w ramach przebudowy stadionu OSiR przy ul. Matejki w Świnoujściu” polegająca na wykonaniu nowej płyty z nawierzchnią z trawy naturalnej.

Planowana inwestycja obejmuje:

1. Branża budowlana:
 - a) rozbiórka nawierzchni istniejącej z trawy naturalnej wraz z wywozem humusu na odkład w miejsce wskazane na odległość od 5 kilometrów,
 - b) demontaż i ponowny montaż dwóch kompletów fundamentów bramek piłkarskich,
 - c) wykonanie robót ziemnych w zakresie określonym dokumentacją, w tym m.in. korytowanie, podbudowy, obsypki, itp.,
 - d) wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej sportowej kładzionej z rolki wraz z pielęgnacją,
 - e) budowa części budynku wiaty obejmującej wyłącznie pomieszczenie hydroforu,
 - f) przedmiot zamówienia nie obejmuje przebudowy bieżni lekkoatletycznej, przebudowy nawierzchni drogowych z trylinki i innych elementów betonowych, przebudowy ogrodzeń, wycinek drzew i budowy murów oporowych.
2. Branża sanitarna:
 - a) budowa przyłącza wodociągowego od punktu W1 do W4 wraz ze studnią wodomierzową,
 - b) budowa instalacji nawadniania płyty boiska od punktu W5 do punktu W22 z wyłączeniem z przedmiotu zamówienia odcinka od W22 do W24,
 - c) zestaw hydroforowy – dostawa i uruchomienie,
 - d) budowa instalacji odwadniania płyty boiska:
 - instalacja drenarska pod płytą boiska wraz z kanalizacją deszczową,
 - studnie chłonne SCH1 i SCH2,
 - osadnik OS1,
 - z wyłączeniem z przedmiotu zamówienia odcinków kanalizacji: D7.1 do OL13, D7 do OL12, D7 do WU1, TR10 do OL11, TR9 do OL10, TR8 do OL9, TR7 do OL8, TR6 do OL7, TR4.1 do D3.1 i OL6, TR5 do OL5, TR4 do OL4, TR3 do OL3, TR2 do OL2, TR1 do OL1, SCH3 do RS1-RS2 i OL14,
 - w punktach TR1, TR2, TR3, TR4, TR4.1, TR5, TR6, TR7, TR8, TR9, TR10 wykonać projektowane trójniki i zaślepić odejścia,
3. Branża elektryczna:
 - a) budowa instalacji zewnętrznych w zakresie określonym projektem:
 - 230 V od punktu E1 do E14,
 - ZK5/4R,
 - Szafki boiska RB,
 - b) budowa instalacji wewnętrznych w pomieszczeniu hydroforu: tablicy RW i zasilania zestawu hydroforowego wraz z oświetleniem, oraz: YAKY 4x16mm² do projektowanej szafki boiska RB, YKY 5x16mm² do rozdzielni wiaty RW, YKY5x35mm² do istniejącej RG budynku.
 - c) przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy pozostałych instalacji w budynku wiaty.

Zakres zamówienia określa szczegółowo projekt budowlany wymieniony w załączniku nr 2.3. do SIWZ w pozycjach: 1, 2, 3, 4 oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wymieniona w załączniku nr 2.3. do SIWZ w pozycji 5, 6 i 7.