

MIASTO ŚWINOUJŚCIE



72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. (+48 91) 321 27 80, tel. /fax (+48 91) 321 59 95,
e-mail: sekretariat@um.swinoujscie.pl, www.swinoujscie.pl

Świnoujście, 2010-05-31

WIM/MW/ZP/340/30/PYT-III/2274/2010

1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania
WIM/ZP/340/30/2010
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i
udostępniono SIWZ/WIM/ZP/340/30/2010

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 25.05.2010 r. dotyczące treści SIWZ/WIM/ZP/340/30/2010 „Przebudowa płyty boiska w ramach przebudowy stadionu OSiR przy ul. Matejki w Świnoujściu.”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655z późn. zm.), uwzględniając wystąpienia Wykonawcy z dnia 25.05.2010 r. zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie z dnia 25.05.2010 r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Dotyczy pozycji 1.11 Wykazu wycenionych elementów rozliczeniowych.

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „budowa pomieszczenia hydroforu”? Zgodnie z punktem 4.3 Opracowania- Branża Architektura „przy Istniejącym budynku socjalno - biurowym projektuje się wiatę o konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy, nieogrzewaną z dachem płaskim, o wymiarach 10,25 m x 14,25 m (z pomieszczeniem na hydrofor)”. Czy opisana wiata stalowa została już wybudowana? Czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie całej wiaty stalowej, czy tylko pomieszczenia hydroforu?

Odpowiedź

Wyjaśniam, że wiata nie została jeszcze wybudowana, a przedmiotem zamówienia jest tylko wykonanie pomieszczenia hydroforu.

Pomieszczenie hydroforu ma zostać wybudowane w formie prefabrykowanego kontenera. Wymiary i parametry kontenera określa rysunek zamienny nr 1, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do niniejszej odpowiedzi.

Pytanie nr 2

W części opisowej działu Instalacje sanitarne jest mowa o odprowadzaniu wód opadowych z powierzchni bieżni, ciągów pieszojezdnych oraz wejścia przed trybunami.

W związku z tym, że bieżnia, ciągi pieszojezdne i trybuny nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia, proszę o określenie, czy wykonawca ma wycenić odwodnienie liniowe w tych miejscach?

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy znajduje się w punkcie 2 d) tiret szóste załącznika nr 2.1.1. do SIWZ/WIM/ZP/340/30/2010 „Zakres rzeczowy w ramach zamówienia publicznego WIM/ZP/340/30/2010” opublikowanego w dniu 12.05.2010 r. na stronie internetowej Zamawiającego jako załącznik do Zmiany nr 1; cytuję: z wyłączeniem z przedmiotu zamówienia całości odwodnień liniowych nr 1, nr 2 i nr 3.


[podpis na oryginale]

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma jak określono w punkcie 10.3. SIWZ/WIM/ZP/340/30/2010.

Załącznik nr 1 do odpowiedzi
z dnia 31.05.2010 r.



BUDYNEK ISTNIEJĄCY



KONTENER - MODUŁ PODSTAWOWY
np. Firmy Contech typ L

Wymiary [mm]:

L= 3000, B=2400, Hz=2950, Hw= 2500

Konstrukcja:

szkielet stalowy, spawany, zabezpieczony antykorozyjnie powłokami malarskimi lub cynkowany

Kolor elewacji i stolarki drzwiowej:

kremowy (RAL 1013 - Perlweiß lub RAL 1015 - Hellelfenbein)

Dach:

stalowy zabezpieczony antykorozyjnie powłokami malarskimi, wełna mineralna, płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym, poliuretanowym lub wełny mineralnej.

Podłoga:

izolowana, ocieplana (wełna mineralna), sklejka lub płyta OSB, płytki gresowe podłogowe, izolacja przeciwwodna,

Stolarka drzwiowa:

drzwi zewnętrzne stalowe ocieplane, lakierowane, 90 x 210cm

Posadowienie:

stopy fundamentowe z bloczków betonowych 15 cm nad poziomem terenu,

Transport:

kontener transportowany w całości,

Wyposażenie dodatkowe:

instalacja elektryczna, oświetleniowa, grzewcza elektryczna, atyka,

PRACOWNIA PROJEKTOWA



ARKADA

mgr inż. ANNA PATRYCJA FLICIŃSKA
ul. MICKIEWICZA 127/2, 71-260 SZCZECIN
tel./fax (091) 4314242

INWESTOR:

URZĄD MIASTA
ŚWINOUJŚCIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5
72-500 ŚWINOUJŚCIE

NAZWA INWESTYCJI:

**MODERNIZACJA STADIONU
MIEJSKIEGO
W ŚWINOUJŚCIU -
ANEKS**

ADRES INWESTYCJI:

**UL MATEJKI 22
ŚWINOUJŚCIE
DZIAŁKA NR 624,625;
obręb 4**

TYTUŁ RYSUNKU:

**BUDYNEK
KONTENEROWY
Z POM. NA HYDROFOR**

RYSUNEK ZAMIENNY

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Anna Flicińska
nr upr.75/Sz/2001

WSPÓŁPRACA:

mgr inż. arch. Monika Grudnicka

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. arch. Anna Płatek
nr upr.10/Sz/2002

STADIUM:

PBW - ARCHITEKTURA

SKALA RYSUNKU:

1 : 100

NR RYSUNKU:

1

DATA OPRACOWANIA:

MAJ 2010

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Kopowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich