

Świnoujście, dnia 09.07.2010 r.

KA/ZP/2/10/ /2010

**Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono
SIWZ/KA/ZP/2/2010**

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ/KAZP /2/2010

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 02.07 i 05.07.2010 r. dotyczące treści SIWZ/KA/ZP/2/2010 pn.: „Budowa zajezdni autobusowej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) uwzględniając wystąpienie Wykonawcy z dnia 10.06.2010 r. zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień, przekazując treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację istotnych warunków zamówienia i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego

Pytania z dnia 02.07.2010 r.

Pytanie nr 1. Czy jest możliwe udzielenie zaliczki dla wykonawcy na zakup materiałów lub urządzeń przewidzianych do wbudowania (dostawy polskie i zagraniczne) ?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.

Pytanie nr 2. Czy jest możliwe zastosowanie materiałów lub urządzeń zamiennych odpowiadających wymaganym parametrom ujętym w projekcie technicznym i dołączonych specyfikacjach?

Odpowiedź: Zgodnie z ustawą PZP nie ogranicza się materiałów, technologii ani urządzeń do jednego, konkretnego producenta, ale dopuszcza się wszystkie równoważne (nie gorsze) odpowiedniki. Zapis tej treści znajduje się w opisie, w teczce architektura na stronie 28 projektu wykonawczego. Nie dopuszcza się jedynie, aby oferenci sami decydowali czy coś jest równoważne czy też nie, dlatego na tej samej stronie opisano również w jaki sposób oficjalnie uzgadniać stosowanie równoważników.

Pytanie nr 3. Czy jest możliwe przedłużenie terminu realizacji inwestycji z uwagi na dużą różnorodność dostaw materiałowych i urządzeń oraz konieczność wykonania ich rozruchu ?

Odpowiedź: Zamawiający obecnie nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji inwestycji.

Pytanie nr 4. Prosimy o jednoznaczne określenie stopnia ochrony przeciwpożarowej dźwigarów dachowych z drewna klejonego warstwowo ?

Odpowiedź: Zabezpieczenie konstrukcji dachu – zgodnie § 216.1 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.), konstrukcja dachu (dźwigary z drewna klejonego) nie muszą mieć żadnej klasy odporności ogniowej. Natomiast cały dźwigar powinien posiadać świadectwo NRO.

Pytanie nr 5. Prosimy o zgodę na zmniejszenie szerokości wszystkich dźwigarów z drewna klejonego warstwowo z szerokości 25 cm do 24 cm. Jednocześnie prosimy o określenie jaka będzie w takim przypadku ich wysokość. Wyjaśnienie: dźwigary w technologii drewna klejonego są produkowane przez fabryki tylko do szerokości 24 cm.

Odpowiedź: *Nieprawdą jest aby maksymalny wymiar szerokości dźwigarów wynosił 24cm, co można stwierdzić przeglądając oferty firm przygotowujących konstrukcje drewniane, np. Kondrew Sp. z o.o ze Szczecina podaje, że standardowo wykonuje dźwigary o szer. do 26cm a na specjalne zamówienia nawet do 36cm.*

Pytanie nr 6. Prosimy o zamieszczenie rysunków płatwi oraz stężeń połączeniowych.

Odpowiedź: *W projekcie przewidziano zastosowanie blach konstrukcyjnych samonośnych opartych bezpośrednio na drewnianych dźwigarach bez konieczności stosowania płatwi pośrednich. Elementy drewniane pozostają w sztywnym układzie poziomym. W oparciu o konsultację producentów elementów dźwigarów ze względów technologicznych producent może zastosować najprawdopodobniej pojedyncze poprzeczne drewniane elementy stężające 12x14cm lub 12x16cm mocowanie i elementy przewidziane w cenie dźwigarów.*

Pytanie nr 7. Prosimy o wyjaśnienie dotyczące grubości płyt stropowych typu filigran.

Odpowiedź: *Prefabrykowane płyty Filigran brutto (prefabrykat+nadbeton) są zaprojektowane o grubościach 12cm i 15cm. Prefabrykaty są jedynie zasygnalizowane na rysunkach jako schemat. Ich grubości zostaną określone przez producentów elementów prefabrykowanych w zależności od indywidualnych preferencji producentów (w zakresie 45mm do 60mm).*

Pytanie nr 8. Czy Zamawiający posiada szczegółowy projekt płyt typu filigran oraz rysunki z pokazanym dobrojeniem do wykonania na placu budowy?

Odpowiedź: *Producenci prefabrykatów Filigran do zamówienia płyt dołączają dodatkowy projekt technologiczny montażu stropu FILIGRAN i zbrojenia nadbetonu łącznie ze zbrojeniem podporowym i styków prefabrykatów opracowany zgodnie z ich wytycznymi w oparciu o zastosowane średnice prętów głównych i kratowniczek przestrzennych zastosowanych w prefabrykacji (nawiązując do przyjętych przez producenta rozwiązań).*

Pytanie nr 9. Prosimy o jednoznaczne określenie warstw ścian osłonowych budynku wiaty. Na rysunku od wewnątrz wiaty zaprojektowano tynk nie podając jego rodzaju, a w przedmiarze robót ujęto tynk gipsowy.

Odpowiedź: *Tynk cementowo-wapienny, zarówno na zewnątrz obiektu na ścianie tylnej, jak i wewnątrz wiaty. Nie dotyczy elewacji, na których zaprojektowana jest blacha elewacyjna.*

Pytanie nr 10. Wpusty deszczowe na profilu sieci deszczowej nie mają osadników. Czy należy je uwzględnić w wycenie i jakie głębokie. Czy należy ująć w wycenie osadniki na studniach inspekcyjnych na głównym kolektorze deszczowym?

Odpowiedź: *w przygotowaniu przez Projektanta. Termin odpowiedzi – 12.07.br.*

Pytanie nr 11. Proszę uszczegółwić materiały szafy redukcyjno – pomiarowej gazowej.

Odpowiedź: *odpowiedź w przygotowaniu przez projektanta. Termin odpowiedzi: 12.07.br.*

Pytanie nr 12. Czy jest możliwość zmiany producentów urządzeń zachowując podane parametry techniczne?

Odpowiedź: *Zgodnie z ustawą PZP nie ogranicza się materiałów, technologii ani urządzeń do jednego, konkretnego producenta, ale dopuszcza się wszystkie równoważne (nie gorsze) odpowiedniki. Zapis tej treści znajduje się w opisie, w teczce architektura na stronie 28 projektu wykonawczego. Nie dopuszcza się jedynie, aby oferenci sami decydowali czy coś*

jest równoważne czy też nie, dlatego na tej samej stronie opisano również w jaki sposób oficjalnie uzgadniać stosowanie równoważników.

Pytanie nr 13. Czy zachować technologię krycia dachów w systemie papa – lepik?

Odpowiedź: Nie, należy zastosować papę podkładową na to papę nawierzchniową. Jednocześnie przypominamy, że system krycia dachu powinien mieć parametry nierozprzestrzeniające ognia, o klasie odporności ogniowej E15. (str. 26 Opis techniczny - Projekt wykonawczy)

Pytanie nr 14. Czy projekt wentylacji przewiduje przejścia przez przegrody przeciwpożarowe?

Odpowiedź: Tak, projekt wentylacji przewiduje przejścia przez przegrody przeciwpożarowe. Zgodnie z opisem PW architektura str. 22 przejścia instalacyjne przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych należy uszczelnić masami ppoż. i do klasy EI przegród.

Pytanie nr 15. Czy koszty pierwszej rejestracji urządzeń przez UDT i TDD ponosi Wykonawca czy Zamawiający?

Odpowiedź: koszty te ponosi Wykonawca.

Pytania z dnia 05.07.2010 r.

Pytanie nr 1. Czy dopuszcza się obudowę na środki chemiczne z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy zmiany obudowy środków chemicznych z tworzywa sztucznego, ponieważ narażona jest ona na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, w związku z tym w celu zapewnienia trwałości i wytrzymałości na długie lata eksploatacji w ciężkich warunkach zdecydowanie zalecamy stal nierdzewną.

Pytanie nr 2. Czy dopuszcza się szynę zasilającą wykonaną z aluminium?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy zmiany szyny zasilającej z aluminium, ponieważ narażona jest ona na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, w związku z tym w celu zapewnienia trwałości i wytrzymałości na długie lata eksploatacji w ciężkich warunkach zdecydowanie zalecamy stal nierdzewną.

Pytanie nr 3. Czy konieczne jest wydłużanie szyny zasilającej do wersji tandem 22 metry skoro Ad. 1 określa, że ma to być wersja 3 szotkowa (czyli solo) ?

Odpowiedź: Uważamy że konieczne jest wydłużenie szyny zasilającej, ponieważ mogą być obsługiwane w formie świadczenia usług myjni również zestawy ciężarowe o długości 22 metrów.

Pytanie nr 4. Czy dopuszcza się zastosowanie 4 szt. szyn naprowadzających o jednakowej długości dla wjazdu i wyjazdu po 3 metry każda?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy 3 metrowych szyn naprowadzających, ponieważ stanowiłoby to dużą przeszkodę w komunikacji pieszej. Tam gdzie jest to technologicznie możliwe dąży się do skrócenia szyn do niezbędnego minimum.

Pytanie nr 5. Jak długa ma być gwarancja na urządzenie myjni i recykling wody?

Odpowiedź: taka sama jak dla całości zadania : 36 miesięcy.