

ZAKRES RZECZOWO - FINANSOWY

Lp	Podstawa	Opis	Jedn. miary	Szac. przedmiar	Cena zł (netto)	Wartość (5x6) zł	
1	2	3	4	5	6	7	
D-01.00.00		1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,54			
2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 15x35cm na podsypce piaskowej - materiał do powtórniego wbudowania	m	515,00			
3	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	263,00			
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	527,00			
5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej	m2	580,00			
6	D-01.02.04	Rozebranie ręczne nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej - analogia - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm	m2	19,00			
7	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) o grubości 15 cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	206,00			
8	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 12cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem-analogia płyty yombo 60x80 cm	m2	182,00			
9	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 12cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem-analogia płyty betonowe 50x100 - płyty yombo	m2	25,00			
10	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej	m	430,00			
11	D-01.02.04	Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątowników - analogia- rozebranie ogrodzenia na słupkach z kątowników obetonowanych. Rama z kątownika wypełniona prętami metalowymi. Wysokość ogrodzenia ok. 70 cm.	m	35,00			
12	D-01.02.04	Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątowników. Wysokość ogrodzenia 1,6 m	m	63,00			
13	D-01.02.04	Rozebranie ręczne nawierzchni z betonu grubości 15cm	m2	30,00			
Razem Dział 1							
D02.00.00		2. ROBOTY ZIEMNE					
14	D-02.01.01	Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	1558,00			
15	D-02.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o głębokości 10cm, w gruncie kategorii II-IV - dodatek za każde następne 5 cm	m2	197,00			
16	D-02.01.01	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie w gruncie kategorii I-II	m2	431,00			
17	D-02.01.01	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	623,00			
18	D-02.01.01	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	777,70			

19	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,40m ³ , grunt kategorii I-III	m3	60,00		
Razem Dział 2						
D-04.04.00		3. PODBUDOWA				
20	D-04.06.01	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm - analogia - mieszanka cem. - piaskowa Rm 2,5 MPa gr 10 cm	m2	1558,00		
21	D-04.04.04	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	431,00		
Razem Dział 3						
4. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
22	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - kolor szary (cegła)	m2	966,63		
23	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - kolor szary (starobruk)	m2	591,30		
24	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - kolorowa (cegła)	m2	393,31		
25	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - kolor czerwony (behaton)	m2	38,00		
26	D-08.02.01a	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	12,00		
27	D-08.02.01a	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	7,00		
28	D-08.04.01a	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych szesciokątnych lub kwadratowych grubości 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	15,00		
29	D-07.06.01	Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stal.o rozstawie 3m obsadzonych w cokole, wys. siatki 1,6m słupki z rur śr. 70mm	m	63,00		
Razem Dział 4						
5. KRAWĘŻNIK I OBRZEŻA						
30	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	17,00		
31	D-08.01.02	Krawężniki kamienne bez ław wystające o wymiarach 15x35cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał Inwestora	m	416,00		
32	D-08.01.02	Krawężniki kamienne bez ław wtopione o wymiarach 15x35cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	99,00		
33	D-08.01.01	Krawężniki betonowe bez ław wystające o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	263,00		
34	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	100,00		
35	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	273,00		
36	D-07.06.01	Fundament - cokół pod ogrodzenie z siatki w ramach. Szerokość cokołu 25 cm., głębokość 50 cm. Cokół wypuścić 10 cm ponad nawierzchnię chodnika. Długość ok. 63 mb. Korytować do głębokości 80 cm. W wykopie ułożyć warstwę zagęszczonego piasku o grubości 40 cm a następnie wykonać szalowanie i betonowanie. Cokół zbroić dołem i górami prętami zbrojeniowymi o średnicy 8 mm.	m3	6,30		
Razem Dział 5						
6. URZĄDZENIA OBCE						
37	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	17,00		

38	D-03.02.01	Regulacja zaworów wodociagowych i gazowych	szt	7,00		
39	D-03.02.01	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	5,00		
40	D-03.02.01	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych	szt	1,00		
					Razem Dział 6	
7. TRAWNIKI						
41	D-09.01.01	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim	m3	22,00		
42	D-09.01.01	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III	m2	180,00		
					Razem Dział 7	
8. PRACE TRANSPORTWE						
43	D-01.02.04	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II	m3	479,00		
44	D-01.02.04	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	479,00		
45	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	145,00		
46	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	145,00		
47	D-01.02.04	Transport wewnętrzny samochodem o ładowności do 5t materiałów sztukowych o masie od 200 do 1000kg z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym	t	10,00		
48	D-01.02.04	Nakłady uzupełniające do tablicy 1507 na transport materiałów sztukowych na dalsze 0,5km ponad 0,5km samochodem skrzyniowym o ładowności do 5t	t	10,00		
					Razem Dział 8	
OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO						

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....