

## **Zmiany w zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji p.n., „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu.

Teren przeznaczony na wybudowanie parkingu jest terenem w części obejmującym dawny plac czynnika grzewczego miejscowej ciepłowni, w pozostałej części – odcinki dawnych pasów drogowych ulic Daszyńskiego oraz Wybrzeże Władysława IV. Ponieważ przebudowa ulicy i budowa parkingu są inwestycjami przylegającymi, wykonane zostały już niektóre roboty rozbiórkowe, przewidziane w dokumentacji projektowej parkingu. Poniżej wyszczególnione są zmiany obrazujące zakres prac :

### **I. roboty rozbiórkowe:**

- a/ żelbetowy mur oporowego czynnika grzewczego oraz ogrodzenie, przebiegające wzdłuż ulicy Daszyńskiego oraz ul. Wybrzeże Władysława IV – zostały rozebrane;
- b/ rurociągi ciepłe wraz z podporami – zostały usunięte;
- c/ dokonano rozbiórek prawie wszystkich istniejących nawierzchni jezdnych oraz placu składowego czynnika grzewczego; do rozbiórki pozostała jedynie nawierzchnia z płyt betonowych gr. ca 20 cm na odcinku od linii H-I do wjazdu przy punkcie „F” – wg oznaczeń w projekcie branży drogowej ( rys. nr PB/D/01.

### **II. nawierzchnie.**

- a/ Zamawiający ( za zgodą Projektanta) zmienia nawierzchnię jezdni na terenie parkingu: w miejsce nawierzchni bitumicznej wprowadza nawierzchnię z kostki polbruk gr. 8 cm w kolorze antracyt. Przekrój konstrukcyjny jak dla miejsc postojowych.
- b/ nawierzchnia miejsc postojowych – zgodnie z projektem ( kostka szara gr. 8 cm z pasami rozdzielającymi miejsca postojowe w postaci kostki w kolorze antracyt),
- c/ ciągi piesze: zgodnie z dokumentacją, analogiczne jak w ulicy Wybrzeże Władysława IV ( z płytek chodnikowych 25x25cm wykonanych na białym cemencie, wstępnie szlifowanych przeplatanych kostką granitową gr. 6 cm. Średnio na 1m<sup>2</sup> chodnika przypada ok. 38% kostki granitowej, pozostałą ilość stanowią płytki.

### **II. zielen.**

Zagospodarowanie terenów zielonych należy wykonać wg następującej zasady:

- 1/ trawniki oraz nasadzenia zieleni wysokiej – zgodnie z projektem „Architektura – projekt zieleni” (ławki – materiał Zamawiającego),
- 2/ dodatkowo – wg opracowania p. Tadeusza Fiszera – wykonać nasadzenia uzupełniające na terenie zielonym wzdłuż ogrodzenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
- 3/ w związku z wybudowaniem studni rozprężnej i separatora na terenie objętym projektem ( teren położony najbliżej rejonu skrzyżowania z ul. Rybaki), budowle te muszą zostać objęte odpowiednim zagospodarowaniem terenu w formie betonowego murku oporowego licowanego nieregularna kostka kamienną – jak na szkicu nr 2. ( mowa o terenie wyszczególnionym w poz. 11 załącznika nr 2.3.do SIWZ - zał. nr 3 do umowy ).

### **III kanalizacja deszczowa**

Z zakresu robót wyłączona zostaje kanalizacja deszczowa od studni Dp1 do studni oznaczonej w projekcie branżowym jako D5p. Jest to obiekt wybudowany z racji wymogu technologicznego przy przebudowie ulicy. Ponieważ studnia D5p jest ostatnią w szeregu studni kanalizacji deszczowej – należy do niej włączyć całą wykonaną sieć deszczową.

### **IV. roboty elektroenergetyczne – bez zmian.**

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**