

Zakres rzeczowo - finansowy

„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Barlickiego w Świnoujściu
– 1 etap – odcinek od ul. Fińskiej do ul. Ludzi Morza.”

L.p.	Pozycje specyfikacji Technicznych	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (netto)	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE				
	01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
	01.01.01.	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1		Odtworzenie dróg w terenie równinnym	km	0,33		0,00
	01.02.01.	USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW, wraz w wywozem karpin, drewna, gałęzi do utylizacji				
2		Karczowanie drzew o śr. pow. 55 cm	szt	9,00		0,00
3		Karczowanie krzewów	m ²	10,00		0,00
				poz. 1-3	razem	0,00
	01.02.04.	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG wraz z wywozem gruzu na miejskie wysypisko śmieci				
4		> rozbiórka nawierzchni bitumicznej grub. 5 cm	m ²	73,00		0,00
5		> rozbiórka chodników z płytek betonowych 50x50cm	m ²	479,00		0,00
6		> rozbiórka krawężników betonowych	mb	25,00		0,00
7		> rozbiórka obrzeży betonowych	mb	121,00		0,00
8		> rozbiórka płyt betonowych na zjazdach (trylinka)	m ²	17,00		0,00
9		> rozbiórka płyt betonowych na zjazdach płyty YOMB 110x80 cm	m ²	23,00		0,00
10		> rozbiórka kostki kamiennej nieregularnej (brukowca)	m ²	15,00		0,00
11		> rozbiórka cokołu pod ogrodzeniem (25x50cm)	m ³	6,80		0,00
12		> rozbiórka fundamentu pod ogrodzeniem (120x550 cm, grub. 30 cm)	m ³	2,00		0,00
				poz. 4-12	razem	0,00
		CPV 4511200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE				
	02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE				
	02.01.01.	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.				
13		Roboty ziemne wykonane mechanicznie na odkład	m ³	30,00		0,00
		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z darnią grubości do 15cm - ziemię złożyć na terenie budowy	m ²	950,00		0,00
	02.03.01.	WYKONANIE NASYPÓW				
14		Nasypy wykonane mechanicznie z transportem z dokopu	m ³	1 208,00		0,00
				poz. 13-14	razem	0,00
		CPV 45232130-2 RUROCIĄGI DO ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ				
	03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
	03.02.01.	KANALIZACJA DESZCZOWA				
15		Regulacja pionowa zaworów wodociagowych	szt.	5,00		0,00
16		Regulacja pionowa zaworów gazowych	szt.	2,00		0,00
17		Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych	szt.	4,00		0,00
18		Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	2,00		0,00
19		Studnie rewizyjne kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 2m, z wykonaniem wykopu	szt	2,00		0,00

L.p.	Pozycje specyfikacji Technicznych	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (netto)	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7	
20		Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm, gł. 1.5 mb z osadnikiem bez syfonu, z wykonaniem wykopu	szt	2,00		0,00	
21		Rurociągi ciśnieniowe z polichlorku winylu (PCW) o średnicy zewnętrznej 160mm, wraz z robotami ziemnymi	mb	22,00		0,00	
					poz. 15-21	razem	0,00
CPV 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA							
ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG							
CPV 45233121-3 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG GŁÓWNYCH							
CPV 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG							
04.00.00. PODBUDOWY							
04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA							
22		Koryto na poszerzeniach jezdni i chodników, głębokość do 20 cm, wraz z wywozem ziemi do utylizacji	m ²	450,00		0,00	
23		Koryto na poszerzeniach jezdni i chodników, głębokość do 30 cm, wraz z wywozem ziemi do utylizacji	m ²	54,00		0,00	
24		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²	912,00		0,00	
25		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	54,00		0,00	
					poz. 22-25	razem	0,00
06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
06.01.01. UMCNIENIE SKARP I ROWÓW PRZEZ DARNIOWANIE, HUMUSOWANIE LUB OBSIANIE							
26		Humusowanie z obsianiem trawą - grub. w-wy 10 cm	m ²	1 252,00		0,00	
06.03.01. ŚCINANIE LUB UZUPEŁNIENIE POBOCZY I SKARP							
27		Mechaniczne plantowanie skarp nasypów, wykopów, poboczy	m ²	1 252,00		0,00	
					poz. 26-27	razem	0,00
07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU							
07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE							
28		Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt	10,00		0,00	
29		Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków	szt	10,00		0,00	
					poz. 28-29	razem	0,00
CPV 45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW							
08.00.00. ELEMENTY ULIC							
08.01.01. KRAWEŹNIKI BETONOWE							
30		> o wym. 15x30x100 cm na ławie betonowej (zjazdu)	m	10,00		0,00	
31		> wyniesione o wym. 15x30x100 cm proste na ławie betonowej z oporem	m	29,00		0,00	
08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE							
32		> o wym. 8x30x100cm	m	680,00		0,00	
08.02.02. ŚCIEŻKA Z KOSTKI BETONOWEJ							
33		Ścieżka rowerowa z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 grub. 3-5 cm, kolor czerwony, bezfazowa typ "cegła"	m ²	966,00		0,00	
34		Wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3-5cm - kostka koloru szarego typ "cegła"	m ²	15,00		0,00	
35		Wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3-5cm - kostka koloru szarego typ "cegła"	m ²	83,00		0,00	

L.p.	Pozycje specyfikacji Technicznych	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (netto)	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
36		Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych (trylinki) - materiał Inwestora	m ²	22,00		0,00
poz. 31-36					razem	0,00
Wartość ogółem netto (zł)						0,00
Wartość podatku VAT (zł)						0,00
Wartość ogółem brutto (zł)						0,00