

Zakres rzeczowy
w ramach zamówienia publicznego WIM.ZP.271.1.45.2011

Budowa budynku technicznego i zadaszenia trybuny południowo-zachodniej w ramach realizacji zadania: Przebudowa stadionu OSiR Wyspiarz przy ul. Matejki; w niżej opisanym zakresie:

- I. **Budowa budynku obsługi technicznej stadionu** wraz z instalacjami przyłączeniowymi mediów: wodną, kanalizacyjną, elektryczną w zakresie określonym:
 - w Tomie 2 Projektu budowlano-wykonawczego,
 - w Tomie 5 Projektu budowlano-wykonawczego – część dotycząca zasilania budynku w energię elektryczną – od ZK5/4R (istn.) do R5 w projektowanym budynku obsługi technicznej przewodem YKY5x16 – długość ok. 202 m.
- II. **Budowa zadaszenia trybuny południowo-zachodniej** – 5 sektorów trybun, w zakresie określonym:
 - w Tomie 3 Projektu budowlano-wykonawczego w szczególności,
 - prace rozbiórkowe istniejącej konstrukcji oporowej przy zachodniej części trybuny,
 - budowa fundamentów pylonów zadaszenia,
 - budowa ścianki oporowej w systemie Larsen,
 - budowa pylonów zadaszenia,
 - budowa konstrukcji dachu zadaszenia,
 - budowa pokrycia zadaszenia,
 - budowa instalacji odwodnienia dachu zadaszenia wraz z kanalizacją deszczową rozsączającą z wyłączeniem wykonania wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem PCV \varnothing 200 na odcinku WU do D7.
 - budowa ciągu pieszego za budynkiem obsługi technicznej stadionu – od sektora C do E,
 - wykonanie ogrodzeń-balustrad trybuny VIP i dojścia do trybuny VIP od strony wschodniej przez sektory D i E,
 - rozbiórka i odtworzenie ciągu pieszego na koronie trybuny, vide rysunek 1D w Tomie 1,
 - przeniesienie i przebudowa ogrodzenia O2,
 - **uwaga** – przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy: schodów w osi symetrii trybuny VIP, pulpity dla dziennikarzy, instalacji gniazd wtykowych zasilających pulpity, utwardzenia ciągów komunikacyjnych innych niż za budynkiem technicznym – wskazanych na rysunku 1D w Tomie 1.
- III. **Budowa instalacji systemu kontroli dostępu** w zakresie określonym:
 - w Tomie 5 Projektu budowlano-wykonawczego.
- IV. **Budowa instalacji nagłośnienia** w zakresie określonym:
 - w Tomie 5 Projektu budowlano-wykonawczego, z uwzględnieniem zmiany dla sektora J – wykonanie nagłośnienia jak dla sektorów F, G, H, I; tj. w formie określonej na rysunku nr 4 w Tomie 5 – projektory dźwięku na słupie 3 metrowym.
- V. **Wycinki zieleni:** drzew – 37 sztuk i krzewów – 1 grupa. – zakres określony inwentaryzacją zieleni.

Załącznik nr 2.1.1. do SIWZ.WIM.ZP.271.1.45.2011

Załącznik nr 1.1. do umowy nr

VI. Warunki szczególne:

- **uwaga** – przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy: rozdzielnic Rag, Rag1, RO1, RO2, RO3, RO4, instalacji oświetlenia trybun i płyty boiska w szczególności masztów oświetleniowych z fundamentami i reflektorami, instalacji telewizji dozorowej.
- komunikacja z terenem budowy od ulicy Matejki ciągiem komunikacyjnym po zewnętrznej stronie ogrodzenia płyty boiska od wschodniego krańca trybuny południowo-zachodniej,
- wszelki roboty instalacyjne związane z wykonaniem zasilania budynku w energię elektryczną – od ZK5/4R (istn.) do R5 w projektowanym budynku obsługi technicznej w obrębie płyty boiska należy wykonywać ręcznie z uwzględnieniem odtworzenia nawierzchni trawiastej.
- nie zezwala się na wjazd sprzętu mechanicznego na płytę boiska,
- uwzględnienie specyfiki prowadzenia robót budowlanych na czynnym obiekcie sportowym w okresie rozgrywek ligowych.

Zakres zamówienia określa szczegółowo projekt budowlano - wykonawczy wymieniony w załączniku nr 2.3. do SIWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wymieniona w załączniku nr 2.3. do SIWZ.