

GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE



72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. (+48 91) 321 27 80, tel. /fax (+48 91) 321 59 95,
e-mail: sekretariat@um.swinoujscie.pl, www.swinoujscie.pl

Świnoujście, 2011-10-31

WIM.271.1.45. .2011.MW

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania
WIM.ZP.271.1.45.2011**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i
udostępniono SIWZ.WIM.ZP.271.1.45.2011**

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 21.10.2011 r. i 28.10.2011 r. dotyczące treści SIWZ.WIM.ZP.271.1.45.2011 „Budowa budynku technicznego i zadaszania trybuny południowo-zachodniej w ramach realizacji zadania: Przebudowa stadionu OSiR Wyspiarz przy ul. Matejki w Świnoujściu.”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienie Wykonawców z dnia 21.10.2011 r. i z dnia 28.10.2011 r. zawierające pytanie dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

PYTANIA Z DNIA 21.10.2011 r. WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

Pytanie nr 1

Prosimy o ustalenie aktualnej klasy drewna klejonego oraz rodzaju impregnacji. Zgodnie z obowiązującą normą do projektowania i wprowadzonymi zmianami do normy PN-B-03150:2000/Az3, proponujemy zastosować klasę drewna klejonego GL28c (podobne parametry do poprzednio obowiązującej GL30). Mając na uwadze konieczność prawidłowego zabezpieczenia konstrukcji przed korozją biologiczną i działaniem atmosferycznym prosimy o podanie środka do impregnacji konstrukcji.

Odpowiedź

Zgadzamy się z propozycją zastosowania drewna klejonego klasy GL28c z impregnacją wykonaną przez producenta dźwigarów i płatwi.

Pytanie nr 2

Prosimy o sprecyzowanie zapisu dotyczącego pokrycia zadaszania trybuny głównej. Wg PT i kosztorysu ma być wykonane z blachy trapezowej T60 gr. 0,88mm ocynkowanej – NEGATYW. Czy blachy trapezowe oraz system orynnowania ma być wykonane z blachy ocynkowanej, czy z blach ocynkowanych i malowanych? Jeżeli tak, to prosimy o podanie kolor RAL.

Sprawę prowadzi Wydział Inżyniera Miasta, tel.fax 091 327 06 29, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl

1 / 2

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma jak określono w punkcie 10.3. SIWZ.WIM.ZP.271.1.15.2011.

Odpowiedź

Tak jak w projekcie pokrycie z blachy T60 gr. 0,88 mm ocynk. lakierowana dwustronnie w kolorze RAL 9002 - orygnowanie jak pokrycie dachu.

Pytanie nr 3

Według zamieszczonych w dokumentacji badań geotechnicznych w poziomie posadowienia pali występuje warstwa nawodnionych piasków drobnych. W tych warunkach geotechnicznych technologicznie niemożliwe jest wykonanie pali wierconych w rurach wyciąganych z poszerzoną podstawą. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie pali wykonywanych w innej technologii przy zachowaniu nośności wymaganych w projekcie ?

Odpowiedź

Dopuszczamy wykonanie fundamentów palowych w innych technologiach, po wykonaniu stosownych obliczeń i projektu przez wykonawcę w uzgodnieniu z jednostką projektową.

PYTANIE Z DNIA 28.10.2011 r. WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

W związku z krótkim terminem na przygotowanie oferty niniejszym zwracamy się z prośbą o usunięcie punktu 9.11 specyfikacji jak w tytule. Proponujemy przekazanie kosztorysów ofertowych - sporządzonych metodą kalkulacji uproszczonej wraz z określeniem zastosowanych stawek robocizny, narzutów oraz cen materiałów i sprzętu - na kwoty ujęte w załączanym do oferty "Wykazie wycenionych elementów rozliczeniowych" (zgodnie z punktem 9.1) w dniu podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych.

Odpowiedź

Zamawiający przychyła się do wniosku Wykonawcy i dokona odpowiedniej zmiany SIWZ usuwającej punkt 9.11. SIWZ oraz uwzględniającej konsekwencje tej zmiany w treści SIWZ.