

## Załącznik nr 4 do zał. nr 2 do SIWZ.WIM.ZP.271.1.53.2011

	ZAKRES RZECZOWY	Załącznik nr 4 do umowy WIM/...../2011
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Skrócony opis asortymentu robót budowlanych wchodzących w zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego
1	2	3
1	Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa budynku technicznego i zadaszenia trybuny południowo-zachodniej w ramach realizacji zadania: Przebudowa stadionu OSiR Wyspiarz przy ul. Matejki w Świnoujściu.	<p>I. <b>Budowa budynku obsługi technicznej stadionu</b> wraz z instalacjami przyłączeniowymi mediów: wodną, kanalizacyjną, elektryczną w zakresie określonym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– w Tomie 2 Projektu budowlano-wykonawczego,</li> <li>– w Tomie 5 Projektu budowlano-wykonawczego – część dotycząca zasilania budynku w energię elektryczną – od ZK5/4R (istn.) do R5 w projektowanym budynku obsługi technicznej przewodem YKY5x16 – długość ok. 202 m.</li> </ul> <p>II. <b>Budowa zadaszenia trybuny południowo-zachodniej</b> – 5 sektorów trybun, w zakresie określonym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– w Tomie 3 Projektu budowlano-wykonawczego w szczególności,</li> <li>– prace rozbiórkowe istniejącej konstrukcji oporowej przy zachodniej części trybuny,</li> <li>– budowa fundamentów pylonów zadaszenia,</li> <li>– budowa ścianki oporowej w systemie Larsen,</li> <li>– budowa pylonów zadaszenia,</li> <li>– budowa konstrukcji dachu zadaszenia,</li> <li>– budowa pokrycia zadaszenia,</li> <li>– budowa instalacji odwodnienia dachu zadaszenia wraz z kanalizacją deszczową rozsączającą z wyłączeniem wykonania wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem PCV<math>\varnothing</math>200 na odcinku WU do D7.</li> <li>– budowa ciągu pieszego za budynkiem obsługi technicznej stadionu – od sektora C do E,</li> <li>– wykonanie ogrodzeń-balustrad trybuny VIP i dojścia do trybuny VIP od strony wschodniej przez sektory D i E,</li> <li>– rozbiórka i odtworzenie ciągu pieszego na koronie trybuny, vide rysunek 1D w Tomie 1,</li> <li>– przeniesienie i przebudowa ogrodzenia O2,</li> </ul> <p>III. <b>Budowa instalacji systemu kontroli dostępu</b> w zakresie określonym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– w Tomie 5 Projektu budowlano-wykonawczego.</li> </ul> <p>IV. <b>Budowa instalacji nagłośnienia</b> w zakresie określonym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– w Tomie 5 Projektu budowlano-wykonawczego, z uwzględnieniem zmiany dla sektora J – wykonanie nagłośnienia jak dla sektorów F, G, H, I; tj. w formie określonej na rysunku nr 4 w Tomie 5 – projektory dźwięku na słupie 3 metrowym.</li> </ul> <p>V. <b>Wycinki zieleni:</b> drzew – 37 sztuk i krzewów – 1 grupa. – zakres określony inwentaryzacją zieleni.</p>