



ZAKRES RZECZOWY

Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Projekt zintegrowany Śródmieście - Przebudowa Parku przy ul. Chopina”

Skrócony zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego

I. Przedmiot niniejszego zamówienia, przewiduje nadzór inwestorski nad wykonywaniem:

- 1) adaptacji i częściowej rozbiórki istniejących elementów zagospodarowania terenu,
- 2) nowych nawierzchni w parku,
- 3) placu zabaw wraz zaprojektowanymi zabawkami,
- 4) siłowni terenowej wraz z urządzeniami do ćwiczeń,
- 5) pola do gry w Boule,
- 6) miejsca pamięci osób pochowanych na byłym cmentarzu,
- 7) parterowego budynku technicznego,
- 8) przebudowy uzbrojenia terenu,
- 9) systemu nawadniania zieleni,
- 10) zagospodarowania parku nową zielenią,
- 11) nowych elementów małej architektury (tj.: galerii zewnętrznej, stołów oraz siedzisk terenowych, altan parkowych, ścieżki dydaktycznej, pergoli i magazynu przy budynku technicznym, szachów terenowych, stoku saneczkowego, ławek, koszy i stojaków na rowery),
- 12) nowego oświetlenia parku,
- 13) jednego węzła monitorującego park wraz z rozbudową centrali sterującej w Komendzie Policji Miejskiej.

zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.

II. Ilościowe zestawienie planowanych prac i elementów:

Element	Ilość / powierzchnia
Wyburzenia ścieżek	4 481 m ²
Likwidacja instalacji elektrycznej	722 m
Przeniesienie 1 rzeźby na 10 km	1 egz
Wycinka drzew	123 egz
Masy ziemne - nowe	173 m ³
Wyburzenia - murek	34 m ²
Likwidacja drobnych form ławki, kosze na śmieci	33 egz ławki 20 egz kosze na śmieci



Załącznik nr 2.4 do SIWZ.WIM.ZP.271.1.24.2012
Załącznik nr 4 do umowy nr WIM/...../2012

Naprawa murków	300 m2
Projektowane	Projektowane
Ciągi pieszo - jezdne kostka 8 cm	2 650 m2
Ciągi piesze kostka 6 cm	2 687m2
Ciągi piesze - żwir	130 m2
Ciągi piesze – decki na ścieżce dydaktycznej	177 m2
Nawierzchnia szachy – płyty chodnikowe	25 m2
Nawierzchnia siłownia – nawierzchnia poliuretanowa	126 m2
Płyty dojsć z przerwami – plac zabaw	24 egz
Płyty dojsć z przerwami do stołów do gier	34 egz
Scena – kostka betonowa 6cm	30 m2
Kostka na dojściu do sceny	5m2
Obrzeże z prefabrykowanej ścianki z betonu	15 mb
Plac zabaw - piasek	520 m2
Plac zabaw – drobny żwir	512 m2
Żwir pod stołami do gry w karty i szachy oraz na polu do gry w Boules	110m2
Żwir pod ławkami i ścieżką dydaktyczną	250m2
Dojście do miejsca pamięci – kostka granitowa	18 m2
Miejsce pamięci – kostka granitowa	54 m2
Lokalizacja istniejących płyt nagrobnych - wmurowanie	10 egz.
Schody – płyta chodnikowa 35 x 35 x 5	1 600 m2
Mata zabezpieczająca skarpy	2 300 m2
Projektowane murki przy placu zabaw	38 m2
Projektowane murki przy wejściach	20 m2
Projektowane murki przy schodach adaptowanych	3 egz - 15m2
Projektowana ściana – miejsce pamięci	1 egz
Projektowana tablica kamienna – miejsce pamięci	1 egz
Remontowane murki przy drzewach	6 egz
Projektowane tablice - galeria	18 egz
Wyposażenie siłowni - elementy	4 egz
Siatka zabezpieczająca stok saneczkowy	172 mb;150 wysokość
Plac zabaw – bujaki systemowe	5 egz
Plac zabaw – tablice na ścianki systemowe	3 egz
Plac zabaw - rakieta	1 egz
Plac zabaw - pociąg	1 egz
Plac zabaw - samochód	1 egz
Plac zabaw - konik	3 egz



Załącznik nr 2.4 do SIWZ.WIM.ZP.271.1.24.2012
Załącznik nr 4 do umowy nr WIM/...../2012

Plac zabaw - dinozaur	1 egz
Plac zabaw - statek	1 egz
Pergola przy budynku	1
Wiata – magazyn przy budynku	1
Altany przy szachach	3 egz
Stoły i siedziska w altanach przy szachach	2 egz
Stoliki i siedziska do gry w szachy	6 egz
Stojak z krążkami z tworzywa sztucznego do gry w szachy	1 egz, 90 cm wysokości
Siedziska stałe - leżanki parkowe	6 egz
System nawadniania	3 252 m2
Pompy do systemu nawadniania	2 egz
Sieć wodna	260 m
Sieć kanalizacyjna	27 m
Rowy chłonne	400 m2
Oświetlenia – latarnie parkowe	70 egz
Oświetlenie – lampy posadzkowe	60 egz
Oświetlenia – lampy w murkach	6 egz
Projektowana zieleń – krzewy liściaste	1 763 egz
Projektowana zieleń – krzewy iglaste	2 901 egz
Projektowana zieleń – trawniki	31 339 m2
Projektowana zieleń – byliny	9 365 egz
Obrzeża plastikowe	660 m
Ławki	70 egz
Kosze na śmieci	30 egz.
Stojaki na rowery	3 egz
Kraty pod drzewa	35 egz.
Żwir rzeczny płukany fi 16-32 mm pod kraty z grilla żeliwnego, gr. 5 cm.	250m2
Kora pod krzewami i drzewami	170 m2