

Zakres rzeczowy
w ramach zamówienia publicznego WEZ.ZP.271.1.12.2012

Przystosowanie typowej sali lekcyjnej dla potrzeb gabinetu laboratorium chemicznego w Zespole szkół Morskich w Świnoujściu; w niżej opisanym zakresie:

Zakres robót obejmuje niżej wymienione roboty budowlane:

- rozebranie okładzin z paneli ściennych na trzech ścianach remontowanej sali lekcyjnej (bez ściany okiennej),
- demontaż panela osłonowego sufitowego na ścianie okiennej,
- przesunięcie otworów drzwiowych (zamurowanie istniejących, wykucie nowych w zmienionej lokalizacji zgodnie z projektem),
- rozbiórka istniejącej ścianki działowej wchodzącej na powierzchnie remontowanej sali lekcyjnej,
- murowanie ścianek działowych gr. ½ cegły z płytek gazobetonu na zapleczu sali lekcyjnej,
- zamurowanie drzwi zewnętrznych wejściowych do zaplecza sali lekcyjnej,
- wykonanie ścianek działowych z płyt GK na ruszcie stalowym w hallu wejściowym oraz wykonanie ścianki działowej z płyt GK w sali lekcyjnej (ściana gdzie zlokalizowane zostaną digestoria),
- roboty wykończeniowe (tynkowanie nowo wykonanych ścianek działowych i zamurowań – tynk wapienne kat. III, malowanie ścian i sufitów sali laboratorium i zaplecza farbą emulsyjną z przygotowaniem ścian do malowania, okładziny ścian do których przylegają digestoria płytkami glazurowanymi do wysokości 2 m),
- demontaż istniejących digestoriów (5 kpl) w „starej” lokalizacji laboratorium i przeniesienie ich do nowego gabinetu chemii z wykonaniem nowej instalacji wod. – kan., elektrycznej i wentylacji mech. oraz podłączeniem tych instalacji do ww. digestoriów,
- dostawa i montaż nowo projektowanej stolarki drzwiowej (stolarka drzwiowa drewniana typowa (ościeżnica drewniana, zamek z wkładką patentową, klamka, skrzydło mocowane na trzech zawiasach w kolorze jasnym np. olchy) drzwi przy schodach zgodnie z projektem - z naświetlem),
- demontaż drzwi dwuskrzydłowych, obróbki po demontażu, przebudowa schodów do wymiarów zgodnie z projektem,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej gniazd wtykowych w sali laboratorium oraz zapleczu,
- wykonanie instalacji oświetleniowej zgodnie z projektem technicznym,
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z projektem technicznym,

Wykonawca przeniesie zdemontowane digestoria wraz z umywalkami i szafkami umywalkowymi i innym wyposażeniem starego gabinetu chemii do nowej sali lekcyjnej.

Wykonawca dostarczy w dniu odbioru końcowego protokół skuteczności wentylacji mechanicznej zgodnie z zaprojektowaną wydajnością wentylacji oraz protokoły dla instalacji elektrycznej i sanitarnej.

Zakres zamówienia określa szczegółowo projekt budowlany - wykonawczy wymieniony w załączniku nr 2.3. do SIWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wymieniona w załączniku nr 2.3. do SIWZ.