

Świnoujście, dnia 30.01.2013 r.

ZSM-2/1/2013/ /2013

**Strona internetowa Zamawiającego, na której  
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono  
SIWZ.ZSM-2/1/2013**

**Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ.ZSM-2/1/2013**

**Dotyczy:** odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia: 25.01.2013 r., dotyczące treści SIWZ.ZSM-2/1/2013 pn.: „Przystosowanie typowej sli lekcyjnej dla potrzeb gabinetu chemicznego w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) uwzględniając wystąpienie Wykonawcy zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień, przekazując treść pytań Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację istotnych warunków zamówienia i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego

1. W dostępnej dokumentacji sanitarnej ścianka g-k, gdzie mają znajdować się dygestoria ma zostać od strony pomieszczenia zajęć i od sali konferencyjnej. W zakresie robót jest opisana tylko od strony sali zajęć. Czy należy ująć w wycenie również od strony sali konferencyjnej?

**Odpowiedź:** Od strony sali konferencyjnej ścianka pozostaje bez zmian.

2. Proszę o określenie, jakie drzwi przy schodach mają zostać zamontowane (PCV, drewniane, aluminiowe) oraz proszę o podanie koloru oraz sposobu wypełnienia lub przeszklenia. Czy drzwi mają być zabezpieczone ogniowo oraz czy muszą posiadać samozamykacz?

**Odpowiedź:** przy schodach mają być zamontowane drzwi pozyskane z demontażu istniejących drzwi na spoczniku przy schodach w hallu, są to drzwi drewniane przeszklone, drzwi te należy uzupełnić nowym naświetlem nad nimi.

3. Prosimy o określenie ile sztuk drzwi i z jakiego materiału mają zostać zamontowane (wypełnienie płyta wiórowa otworowa, pełna) oraz czy mają być pełne, czy przeszklone. W których drzwiach należy zamontować kratki wentylacyjne?

**Odpowiedź:** należy zamontować 6 szt. nowych drzwi wewnętrznych, 1 szt. drzwi zewnętrznych oraz jedno przełożone po demontażu.

Opis drzwi podany jest w załączniku 2.1.1 do SIWZ określającym zakres rzeczowy w ramach zamówienia publicznego.

4. Na dokumentacji sanitarnej zaznaczone są drzwi dwuskrzydłowe do sali konferencyjnej i na klatkę schodową, objęte dokumentacją projektową, zakres rzeczowy nie określa wykonania nowych otworów i drzwi. Prosimy o weryfikację.

**Odpowiedź:** drzwi z hallu do sali konferencyjnej, na klatkę schodową oraz pomieszczenia spotkań z rodzicami nie są objęte zamówieniem.

5. Podczas wizji lokalnej w pomieszczeniach zaplecza oraz na sali zajęć stwierdzono zawilgocenia i zagrzybienia ścian, które powstały z powodu braku izolacji poziomej. Prosimy o określenie czy należy wykonać przeponę wraz z uwzględnieniem materiałów do wykonania tynków renowacyjnych.

**Odpowiedź:** zakres robót związanych z zagrzybieniem ww. pomieszczeń został określony w zmienionym (Zmiana nr 1 ) załączniku nr 2.1.1 Zakres rzeczowy w ramach zamówienia publicznego.

6. Brak jest w zakresie rzeczowym uzupełnienia posadzek po rozbieranej ścianie.

**Odpowiedź:** posadzki w miejscach po rozbiórkach i wykuciach nowych otworów drzwiowych należy uzupełnić dopasowując je do istniejących posadzek.

7. W pomieszczeniach zaplecza występuje duża różnica wysokości posadzek, która podczas rozbiórek ścianek zostanie uwidoczniiona, czy należy ująć rozbiórkę posadzek i wykonanie nowych.

**Odpowiedź:** w pomieszczeniu zaplecza okładzina posadzki zostanie rozebrana i położona nowa z płytek gresowych.

8. Brak jest wykończenia posadzek w pomieszczeniach zaplecza. Czy mają zostać istniejące?

**Odpowiedź:** pomieszczenia zaplecza otrzymają nową posadzkę z płytek gresowych wraz z cokolikiem, co określa załącznik 2.1.1 pn. „Zakres rzeczowy w ramach zamówienia publicznego”.

9. W holu posadzka wykonana jest z płytek PCV. Czy ma pozostać to wykończenie bez zmian?

**Odpowiedź:** posadzka pozostaje bez zmian.

10. Z czego mają zostać wykonane schody zejściowe do holu. Obecnie wykonane są z drewna i nie spełniają warunków (zbyt duża różnica wysokości).

**Odpowiedź:** schody należy przebudować dostosowując wysokości stopni do 17,5 cm (zgodnie z projektem), schody pozostają drewniane.

11. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju nadproży nad nowymi otworami drzwiowymi.

**Odpowiedź:** nadproża zostały określone w załączniku nr 2.1.1 „Zakres rzeczowy w ramach zamówienia publicznego”.

12. Na ścianach zaplecza występują płytki ściennie. Prosimy o informację czy ich rozbiórkę należy ująć w ofercie.

**Odpowiedź:** płytki pozostają.

13. W pomieszczeniach zaplecza występują rury instalacyjne. Czy należy ująć ich malowanie, obróbkę przejść przez ścianę i uzupełnienie otulin?

**Odpowiedź:** Tak, należy ująć ich malowanie, obróbkę oraz uzupełnienie otulin.

14. Czy ścianki w holu wejściowym mają zostać wykonane na podwójnej płycie gipsowej. Jakiego rodzaju płyta ma zostać zastosowana (gkb, gkf)?

**Odpowiedź:** ścianki w holu wejściowym należy wykonać przy zastosowaniu pojedynczych standardowych płyt gk, gr. 15 mm.

15.Brak w zakresie rzeczowym i dokumentacji okapów wyciągowych. Czy należy uwzględnić je w ofercie cenowej?

**Odpowiedź:** oferta powinna uwzględniać wszystkie niezbędne elementy wentylacji wyciągowej dla prawidłowego funkcjonowania przeniesionych digestori.