

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - rama do zamocowania tablicy wykonana z kształtownika 60 x 30 x 3 mm (szer. x gł. x grubość ścianki) wzmocniona kształtownikiem stalowym o wymiarach 40 x 20 x 3 mm (szer. x gł. x grubość ścianki) i mocowana do słupów (o których mowa poniżej) przy pomocy dystansów o wymiarach 60 x 30 x 3 mm (szer. x gł. x grubość ścianki) oraz śrub ocynkowanych (nierdzewnych) uniemożliwiających szybkie i swobodne odkręcenie - rama i kształtownik wznacniający ramę powinny być zabezpieczone antykorozyjnie - kolor ramy: szary grafit mat (RAL 7024, malowane proszkowo) - wykończenie konstrukcji zgodne z przepisami BHP (brak ostrych krawędzi, śrub itp.) <p>Stelaż:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie o średnicy 60-80 mm i wysokości 2750-2900, ocynkowanych ognioowo (zdobionych stylizowanymi elementami żeliwnymi o średnicy 80-100 mm i wysokości 800-850 mm oraz zwińczonego elementami ozdobnymi) kolor stelaża: szary grafit mat - RAL 7024 (malowane proszkowo) | <p>średnica rur:</p> <hr/> <p>wysokość rur:</p> <hr/> <p>średnica elementu żeliwnego:</p> <hr/> <p>wysokość elementu żeliwnego:</p> <hr/> | <ul style="list-style-type: none"> - kształtownik wznacniający ramę zamontowany w układzie pionowym przy pomocy śrub ocynkowanych (nierdzewnych) uniemożliwiających szybkie i swobodne odkręcenie |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|-----|---|----|---|---|
| 1a. | Aktualizacja planów miasta | 2 | <ul style="list-style-type: none"> - plany miasta do zaktualizowania: a) Świnoujście Centrum b) Świnoujście w granicach administracyjnych - zakres aktualizacji planów miasta określony został w załączniku nr 1 do projektu umowy | <ul style="list-style-type: none"> - plany miasta (w formie pliku zamkniętego i otwartego cdr) dostarczone zostaną przez Zamawiającego drogą elektroniczną |
| 1b. | Wykonanie i wyklejenie piktogramów wskazujących miejsca lokalizacji poszczególnych tablic | 18 | <ul style="list-style-type: none"> - piktogramy koloru świetlistego żółtego (RAL 1026), w kształcie kółek wykonane z folii samoprzylepnej w sposób uniemożliwiający ich swobodne odklejenie | <ul style="list-style-type: none"> - miejsca lokalizacji tablic określone zostaną w załączniku nr 2 do projektu umowy (obszar Gminy Miasto Świnoujście) |
| 2. | Montaż tablic z planami miasta wraz ze stelazami | 18 | <ul style="list-style-type: none"> - rury stalowe zamocowane na fundamentach betonowych (fundamenty prefabrykowanym) na głębokości 800 mm - w zależności od masy konstrukcji (tablica ze stelazem) należy dobrać odpowiedni typ fundamentu prefabrykowanego - część wierzchnia fundamentów estetycznie wykończona na poziomie gruntu - po zamocowaniu dolna część tablicy powinna się znajdować na wysokości 1000-1100 mm od gruntu | <ul style="list-style-type: none"> - miejsca lokalizacji tablic określone zostaną w załączniku nr 2 do projektu umowy (obszar Gminy Miasto Świnoujście) |