

Opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej pomiędzy ulicami Małachowskiego i Plażową – budowa ciągu pieszo jezdny na przedłużeniu ul. Trentowskiego w Świnoujściu.

Roboty wykonać wg dokumentacji projektowej zawartej w załączniku nr 3 do umowy, lecz z n/w uwagami:

- a) wykonany zostanie tylko ciąg pieszo jezdny o szer. 5 m i dł. ok. 105 m (bez miejsc parkingowych, chodnika, nasadzeń oraz trawników od strony chodnika);
- b) nawierzchnię ciągu pieszo jezdny wykonać z betonowej kostki brukowej typ „behaton” koloru antracyt,

W dokumentacji projektowej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania. Produkty te stanowią przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych) z tolerancją $\pm 5\%$,
- konstrukcji,
- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, elektryczne, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.