

BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. KARSIBORSKIEJ W ŚWINOUJŚCIU

Wykaz wycenionych elementów rozliczeniowych

LP	Wyszczególnienie prac	Wartość robót netto [zł]	VAT 23% [zł]
Roboty budowlane			
1	Ścianki z cegły silikatowej		
1.1	Ścianki o grubości 18 cm do 1,5 m ²		
1.2	Ścianki o grubości 12 cm do 0,2 m ²		
1.3	Ścianki o grubości 12 cm do 0,3 m ³		
1.4	Ścianki o grubości 24 cm do 0,5 m ²		
2	Podmurówka z klinkieru		
2.1	Ścianki o grubości 12 cm		
2.2	Ścianki o grubości 1 cegły		
3	Roboty izolacyjne		
3.1	Izolacja z papy zgrzewalnej na ściankach klinkierowych		
3.2	Izolacje powierzchni poziomych		
3.3	Izolacje powierzchni pionowych		
4	Okładziny z granitu i piaskowca		
4.1	Okładziny z płyt granitowych gr. 2 cm na przykrycie murków (czapki, lica i pod okapem) - Kashmir White		
4.2	Okładziny ścian - Kashmir White		
4.3	Okładziny z płyt granitowych gr. 3 cm o wym. 61x53 cm Madura Gold - pokrywy nisz		
4.4	Okładziny z płyt granitowych gr. 3 cm o wym. 61x53 cm Kashmir White - pokrywy nisz		
4.5	Półki mocowane do pokryw nisz z granitu gr. 3 cm - Madura Gold		
4.6	Montaż opaski - pasy wydzielone o szer.elem. 30 cm -Padang Dark gr. 3 cm		
4.7	Montaż opaski - pasy wydzielone o szer.elem. 6 cm Padang Dark gr. 3 cm		
4.8	Pilastry zewnętrzne szer. 13 cm dł. 235 cm i gr. 6 cm - Kashmir White		
4.9	Pilastry zewnętrzne szer. 13 cm dł. 111 cm i gr. 6 cm - Kashmir White		
4.10	okładziny z piaskowca gr. 5 cm - Zbylutów na kolumnach i zwieńczeniach nad kolumnami		
4.11	okładziny z piaskowca gr. 2 cm - Zbylutów na zwieńczeniach nad kolumnami		

5	Elementy prefabrykowane, słupy żelbetowe, zbrojenie		
5.1	Montaż płyt prefabrykowanych żelbetowych gr. 20 cm i o szerokości 58 cm		
5.2	Montaż płyt prefabrykowanych żelbetowych gr. 20 cm i o szerokości 98 cm		
5.3	Podciąg, belki stropowe i dachowe o masie 0.3-1t		
5.4	układanie płytek chodnikowych o wymiarach 50*50*6 na murze		
5.5	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego		
5.6	Słupy żelbetowe prostokątne 45*45cm - kolumny nad kolumbarium		
5.7	Deskowanie sklejką wodoodporną gr. 20 mm		
5.8	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku		
5.9	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane		
6	Zagospodarowanie		
6.1	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt niezadarniony)		
6.2	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III		
6.3	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi - za nast. 10 km		
6.4	Dostawa ziemi urodzajnej		
6.5	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - Dęby kolumnowe		
6.6	Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 9 szt./m2 Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gold'		
6.7	Dostawa i Sadzenie kosodrzewiny		
6.8	Dostawa i Sadzenie świerka srebrzystego		
6.9	Dostawa i Sadzenie Jałowców chińskich		
6.10	rozebranie nawierzchni z płytek 10*10*6 i ponowne ułożenie po zakończeniu robót budowlanych		
6.11	rozebranie obrzeży chodnikowych i ponowne zamontowanie - ułożenie po zakończeniu robót budowlanych		
	Suma poz. 1 do 6		