

Zakres rzeczowy robót malarskich po wykonaniu robotach elektrycznych w Gimnazjum Publicznym Nr 2 przy ul. Kościuszki 11 w Świnoujściu.

Zakres prac:

- malowanie 1-krotne lamperii do wysokości 2,05 m emalią ftalową matową w kolorze dopasowanym do istniejącego koloru ścian z wcześniejszym gruntowaniem pow. do malowania,
 - malowanie ścian powyżej lamperii farbą emulsyjną w kolorze dostosowanym do koloru istniejącego z wcześniejszym gruntowaniem powierzchni,
 - wyprawienie zaprawą tynkarską wapienną wszystkich bruzd ścian i sufitów z ułożonymi w nich przewodami elektrycznymi oraz szpachlowanie wyprawionych bruzd gładzią gipsową z dostosowaniem przygotowanej powierzchni do powierzchni ścian istniejących -malowanie wg zaleceń jak dla ścian i sufitów j.w.
 - zabezpieczenie podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej folią budowlaną,
 - mycie i sprząatanie po robotach malarskich.
- Sufity malowane farbą emulsyjną w kolorze białym.

Zakres prac obejmuje wszystkie korytarze szkolne, hall wejściowy, klatki schodowe. Zamawiający zaleca wizję lokalną obiektu przed złożeniem oferty.

Malowanie lamperii do wysokości 2,05 m,

Malowanie emulsyjne ścian pomiędzy lamperią a sufitem (od 0,56m do 1,22m),

Malowanie sufitów farbą emulsyjną białą.

Wielkość zakresu robót malarskich określają załączone szkice poziome poszczególnych kondygnacji korytarzy.