

Zakres rzeczowy robót izolacyjnych w Zespole szkół Publicznych nr 4 w Świnoujściu

Zakres prac:

- odkopanie części ściany zewnętrznej budynku wysokiego od strony zachodniej poniżej posadowienia posadzki piwnic (długość około 22mb głębokość około 1,50m),
- przygotowanie odkrytych powierzchni ścian zewnętrznych do położenia izolacji z materiału superflex 10 wg technologii firmy Deitermann (osuszenie, odgrzybienie, naprawa istniejącego tynku w postaci tynku rapowanego cementowego,
- wykonanie powłoki izolacyjnej przygotowanych ścian zewnętrznych z materiału superflex 10 wg technologii firmy Deitermann (20 cm ponad poziom gruntu),
- położenie nowej wyprawy tynkarskiej cementowej kat. II na wykonaną izolację powyżej terenu (ok. 20 cm),
- zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu,
- wykonanie opaski z kamieni płukanych szer. 50 cm i gr. ok. 20 cm przy budynku – w miejscu wykonania izolacji pionowej (odcięcie od gruntu obrzeżem trawnikowym),
- niwelacja terenu po wykonaniu izolacji z wyprofilowaniem spadku od budynku,
- wykonanie betonowego wyprofilowanego koryta dł. ok. 3,50m odprowadzającego wodę deszczową z rury spustowej zlokalizowanej w narożniku budynku oraz dł. ok. 2 m przy schodach zewn. do piwnicy.

Dodatkowo należy wykonać następujące roboty na terenie szkoły:

- wymiana zniszczonej na skutek przecieku dachu sufitowej płyty GK przy wewnętrznych podjazdach dla osób niepełnosprawnych (około 6 m²) z jej szpachlowaniem i malowaniem,
- zabetonowanie istniejących studni po dawnych wycieraczkach stalowych przed wejściem do budynku (pow. około 3 m²) z zamontowaniem w to miejsce posiadanych przez szkołę nowych wycieraczek gumowych wpuszczonych do poziomu terenu przed wejściem.