

Zakres rzeczowy robót remontowych wydawalni i zmywalni w Szkole Podstawowej nr 6 w Świnoujściu

Zakres prac:

- skucie położonych do wys. 1,40 m płytek glazurowanych,
- skucie położonych lastrykowych płytek posadzkowych,
- wyrównanie podłoża pod posadzki,
- położenie nowej izolacji p. wodnej np. typu Woder pod posadzki,
- położenie nowej posadzki z płyt gresowych (gat. I, klasa ścieralności V wym. Nie mniejszy niż 30cm x30 cm, atest antypoślizgowy, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym),
- ułożenie nowej glazury na ścianach do wys. ościeżnicy drzwiowej (glazura o wym. nie mniejszych niż 20cmx35cm, gat. I, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym),
- wykucie nowego otworu drzwiowego i osadzenie nowych drzwi ze stali nierdzewnej wraz z ościeżnicą o szer. w świetle ościeżnicy 80cm),
- szpachlowanie i malowanie ścian powyżej glazury farbą emulsyjną w kolorze białym, j.w. lecz sufitów,
- osadzenie nowych kratki wentylacyjnych,
- przeczyszczenie istniejących poziomów kanalizacji sanitarnej,
- nowe wpusty posadzkowe ze stali nierdzewnej,
- osadzenie w miejscu istniejącego okna podawczego pomiędzy wydawalnią a zmywalnią szafy przelotowej na naczynia wykonane z blachy nierdzewnej wymiar:
- zamurowanie okienka podawczego pomiędzy wydawalnią a zmywalnią z otynkowaniem i pomalowaniem ścian,
- czyszczenie i malowanie istniejących grzejników żeliwnych farbą olejną,
- wykonanie nowych blatów (2 szt.) z blachy nierdzewnej w okienkach podawczych zmywalni i wydawalni z zamontowaniem rolet (2 szt.),
- wymiana opraw oświetleniowych sufitowych na hermetyczne (właściwy poziom natężenia oświetlenia),
- wymiana istniejącej instalacji elektrycznej (natynkowej na podtynkową) zasilającej urządzenia oraz instalacji oświetleniowej,
- wymiana instalacji wodnej z rur ocynkowanych na Pe zgrzewaną lub technologia Uponor – instalacja wodociągowa pod tynkiem,