

Opis przedmiotu zamówienia

Budowa drogi wewnętrznej na zapleczu budynku przy ul. Chopina 18, 20, 22, 24, 26 w Świnoujściu.

1. Roboty wykonać wg dokumentacji projektowej zawartej w załączniku nr 2 do umowy z następującymi uwagami:
 - 1.1. Wykonać jezdnię z kostki betonowej oraz płyt ażurowych (bez chodnika wzdłuż budynku) o szer. 5 mb i długości ok 120 mb,
 - 1.2. Wykonać dojścia z kostki betonowej do każdego budynku (klatki schodowej) o szer. i pow. łącznej ok. 60 m²
2. W dokumentacji projektowej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania. Produkty te stanowią przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:
 - gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych) z tolerancją $\pm 5\%$,
 - konstrukcji,
 - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.
 - parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.
3. Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.