

Zakres rzeczowy robót malarskich po wykonaniu robót elektrycznych w Przedszkolu Miejskim nr 5

Zakres prac:

- malowanie 2 krotne lamperii do wysokości 1,60 m emalią ftalową matową z przygotowaniem powierzchni ścian do malowania – gładź szpachlowa gipsowa twarda, pokostowanie,
- malowanie ścian powyżej lamperii farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni do malowania – gładź gipsowa gr. min. 3 mm, gruntowanie ścian unigruntem,
- malowanie parapetów wewnętrznych emalią ftalową,
- zdemontowanie obudowy grzejników, malowanie grzejników emalią ftalową z uprzednim przygotowaniem powierzchni do malowania, ponowne zamontowanie osłon grzejników,
- malowanie rur stalowych emalią ftalową z przygotowaniem powierzchni do malowania (kolor dopasowany do kolorów ścian),
- zabezpieczenie podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej folią budowlaną,
- mycie i sprzątanie po robotach malarskich.

Sufity malowane farbą emulsyjną w kolorze białym z przygotowaniem pow. do malowania (gładź szpachlowa 3 mm).

Kolory ścian pastelowe (lamperie i powyżej lamperii) szczegóły do uzgodnienia z zamawiającym i użytkownikiem przed malowaniem.

Zakres prac obejmuje wszystkie pomieszczenia na parterze i piętrze budynku z wyłączeniem kuchni i węzłów sanitarnych.

Zamawiający zaleca wizję lokalną obiektu przed złożeniem oferty.

W załączeniu rzut poziomy parteru i piętra z zaznaczonymi pomieszczeniami objętymi robotami elektr. do malowania, są to pomieszczenia:

- parter: 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,14.
- piętro: 1,2,4,5,6,8,9 + klatka schodowa

Z ww. rysunków widoczny jest orientacyjny przebieg kabli elektrycznych Wykonawca otynkuje wszystkie bruzdy z ułożonymi przewodami elektrycznymi zaprawą wapienną oraz przygotowuje ich powierzchnie do malowania wg zaleceń jak dla ścian i sufitów j.w.