

BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. KARSIBORSKIEJ W ŚWINOUJŚCIU

Wykaz wycenionych elementów rozliczeniowych

LP	Wyszczególnienie prac	Wartość robót netto [zł]
Roboty budowlane		
1	Ścianki z cegły silikatowej	
1.1	Ścianki o grubości 18 cm do 1,5 m ²	
1.2	Ścianki o grubości 12 cm do 0,2 m ²	
1.3	Ścianki o grubości 12 cm do 0,3 m ²	
1.4	Ścianki o grubości 24 cm do 0,5 m ²	
2	Podmurówka z klinkieru	
2.1	Ścianki o grubości 12 cm	
2.2	Ścianki o grubości 1 cegły	
3	Roboty izolacyjne	
3.1	Izolacja z papy zgrzewalnej na ściankach klinkierowych	
3.2	Izolacje powierzchni poziomych	
3.3	Izolacje powierzchni pionowych	
4	Okładziny z granitu i piaskowca	
4.1	Okładziny z płyt granitowych gr. 2 cm na przykrycie murków (czapki, lica i pod okapem) - Kashmir White	
4.2	Okładziny ścian - Kashmir White	
4.3	Okładziny z płyt granitowych gr. 3 cm o wym. 61x53 cm Madura Gold - pokrywy nisz	
4.4	Okładziny z płyt granitowych gr. 3 cm o wym. 61x53 cm Kashmir White - pokrywy nisz	
4.5	Półki mocowane do pokryw nisz z granitu gr. 3 cm - Madura Gold	
4.6	Montaż opaski - pasy wydzielone o szer.elem. 30 cm - Padang Dark gr. 3 cm	
4.7	Montaż opaski - pasy wydzielone o szer.elem. 6 cm Padang Dark gr. 3 cm	
4.8	Pilastry zewnętrzne szer. 13 cm dł. 235 cm i gr. 6 cm - Kashmir White	
4.9	Pilastry zewnętrzne szer. 13 cm dł. 111 cm i gr. 6 cm - Kashmir White	
4.10	okładziny z piaskowca gr. 5 cm - Zbylutów na kolumnach i zwieńczeniach nad kolumnami	
4.11	okładziny z piaskowca gr. 2 cm - Zbylutów na zwieńczeniach nad kolumnami	
5	Elementy prefabrykowane, słupy żelbetowe, zbrojenie	

5.1	Montaż płyt prefabrykowanych żelbetowych gr. 20 cm i o szerokości 58 cm	
5.2	Montaż płyt prefabrykowanych żelbetowych gr. 20 cm i o szerokości 98 cm	
5.3	Podciągi, belki stropowe i dachowe o masie 0.3-1t	
5.4	układanie płytek chodnikowych o wymiarach 50*50*6 na murze	
5.5	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	
5.6	Słupy żelbetowe prostokątne 45*45cm - kolumny nad kolumbarium	
5.7	Deskowanie sklejką wodoodporną gr. 20 mm	
5.8	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku	
5.9	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	
6	Zagospodarowanie	
6.1	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt niezadarniony)	
6.2	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	
6.3	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za nast. 10 km	
6.4	Dostawa ziemi urodzajnej	
6.5	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - Dęby kolumnowe	
6.6	Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 9 szt./m2 Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gold'	
6.7	Dostawa i Sadzenie kosodrzewiny	
6.8	Dostawa i Sadzenie świerka srebrzystego	
6.9	Dostawa i Sadzenie Jałowców chińskich	
6.10	rozebranie nawierzchni z płytek 10*10*6 i ponowne ułożenie po zakończeniu robót budowlanych	
6.11	rozebranie obrzeży chodnikowych i ponowne zamontowanie - ułożenie po zakończeniu robót budowlanych	
	Suma poz. 1 do 6 zł netto	