

W postępowaniu nr WIM.271.1.41.2014 dotyczącym wyboru wykonawcy dostaw związanych z realizacją zadania pn.: „BUDOWA STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚWINOUJŚCIU – KARSIBORZE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM”

Roboty wykonać wg dokumentacji projektowej zawartej w załączniku nr 3 do SIWZ, której wykaz zawiera załącznik nr 2.3 do SIWZ (zał. nr 3 do umowy), oraz zgodnie z Programem Funkcjonalno – użytkowym lecz z następującymi uwagami:

- I. Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:
 - gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych) z tolerancją $\pm 5\%$
 - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.
 - parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.
- II. Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.
- III. Oferowana cena ryczałtowa powinna uwzględniać następujące elementy wyposażenia budynku:
 - 1) Umywalki ceramiczne wyposażone w baterię (60cm, białe z półnogą)
 - 2) Umywalki ze stali nierdzewnej wyposażone w baterię w części garażowo-warsztatowej
 - 3) Sedes kompaktowy z deską – biały
 - 4) Pisuar ceramiczny, biały
 - 5) Przegroda pisuaru-ceramiczna 1szt
 - 6) Brodziki stalowe – 90/90cm wpuszczone w podłogę ze szklanymi drzwiami prysznicowymi lub z PCV
 - 7) Baterie umywalkowe stojącez mieszaczem, podłączone do przepływowych i pojemnościowych podgrzewaczy wody
 - 8) Lustra 60x60cm 2 szt.
 - 9) Wieszaki i półeczki w kabinach prysznicowych i obok umywalk ze stali nierdzewnej 2 szt.
 - 10) Wieszak i uchwyt na papier ze stali nierdzewnej 1 szt.
 - 11) Kosz na odpadki ze stali nierdzewnej 2 szt.

- 12) Szafkę ze zlewozmywakiem i baterią
 - 13) Szafkę kuchenną dł. 90cm z płytą indukcyjną
 - 14) Szafki odzieżowe metalowe z ławkami o długości 80cm 12 szt.
 - 15) Wieszaki na odzież bojową 12 szt.
 - 16) Stoły 80x80cm z blatem z płyty meblowej gr. 18mm płyty, dwustronnie melaminowanej, nóżki metalowe 9 szt.
 - 17) Krzesła z siedziskiem z tworzywa bez podłokietników z możliwością ustawiania w stosie, przeznaczone do sal konferencyjnych, szkoleniowych 24 szt.
 - 18) Biurka z szufladą 2 szt.
 - 19) Fotele biurowe tapicerowane obrotowe na kółkach ze skóry 2 szt.
- IV. Pozostały zakres robót – zgodnie z projektem budowlanym oraz programem funkcjonalno-użytkowym