

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO  
ADRES INWESTYCJI : 72-600 ŚWINOUJŚCIE UL.KONSTYTUCJI 3 MAJA 55  
INWESTOR : GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE  
ADRES INWESTORA : 72-600 ŚWINOUJŚCIE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż JACEK BŁASZCZYK  
DATA OPRACOWANIA : marzec 2015

---

Poziom cen : IV kwartał 2014r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

### Słownie:

---

45000000-7 Roboty budowlane  
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
marzec 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>BUDYNEK GOSPODARCZY</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty budowlane związane z rozbiórką istniejącego budynku</b>			
1	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	<b>0354-04</b>				
1		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0354-08</b>				
1		1.3*2	m <sup>2</sup>	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Demontaż krat okiennych	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0354-08</b>				
1		1.3*2	m <sup>2</sup>	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
4	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0509-02</b>				
1		70.5	m <sup>2</sup>	70.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.500</b>
5	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie rynien	m		
d.1.	<b>0535-04</b>				
1		16	m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie rur spustowych	m		
d.1.	<b>0535-06</b>				
1		3.6*2	m	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0535-08</b>				
1		16*0.25	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
8	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0403-02</b>				
1		70.5	m <sup>2</sup>	70.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.500</b>
9	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0403-05</b>				
1		70.5	m <sup>2</sup>	70.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.500</b>
10	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>		
d.1.	<b>0102-03</b>				
1					
	<b>PODDASZE</b>	(15.97+15.97+4.26+4.26)*1.5*0.27	m <sup>3</sup>	16.386	
	<b>PRZYZIE-</b>	(15.97+15.97+4.26+4.26)*2.5*0.27	m <sup>3</sup>	27.311	
	<b>MIE</b>				
				<b>RAZEM</b>	<b>43.697</b>
11	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cemen-towej	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0105-05</b>				
1					
	<b>PRZYZIE-</b>	(2.77+3.72+3.72+2.5+2+2+3.67+7.98)*2.3	m <sup>2</sup>	69.828	
	<b>MIE</b>				
				<b>RAZEM</b>	<b>69.828</b>
12	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m <sup>3</sup>		
d.1.	<b>0109-04</b>				
1					
		0.6*0.5*5	m <sup>3</sup>	1.500	
		0.61	m <sup>3</sup>	0.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.110</b>
13	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0406-02</b>				
1					
	<b>PRZYZIE-</b>	57	m <sup>2</sup>	57.000	
	<b>MIE</b>				
				<b>RAZEM</b>	<b>57.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie belek stropowych	m		
d.1.	<b>0406-05</b>				
1	<b>PRZYZIE-</b>	32.3	m	32.300	
	<b>MIE</b>				
				<b>RAZEM</b>	<b>32.300</b>
15	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie podsufitek płyt pilśniowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0406-04</b>				
1		57	m <sup>2</sup>	57.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.000</b>
16	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru, krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt		
d.1.	<b>0354-13</b>				
1		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
17	<b>KNR 4-01</b>	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - nadproża	m <sup>3</sup>		
d.1.	<b>0212-03</b>				
1		(1.5*0.25*0.25)*9	m <sup>3</sup>	0.844	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.844</b>
18	<b>KNR 4-01</b>	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wieniec	m <sup>3</sup>		
d.1.	<b>0212-03</b>				
1		(16+16+4.26+4.26)*0.25*0.25	m <sup>3</sup>	2.533	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.533</b>
19	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0504-01</b>				
1	<b>analogia</b>	57	m <sup>2</sup>	57.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.000</b>
20	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie fundamentów budynku	m <sup>3</sup>		
d.1.	<b>0302-01</b>				
1		(16+16+4.26+4.26)*0.3*0.6	m <sup>3</sup>	7.294	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.294</b>
21	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0609-03</b>				
1		poz.19	m <sup>2</sup>	57.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.000</b>
22	<b>KNR 4-01</b>	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	<b>0108-11</b>				
1		(poz.10+poz.11*0.12+poz.12+poz.17+poz.18+poz.19*0.07+poz.20+poz.21*0.15)*1.1	m <sup>3</sup>	85.137	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.137</b>
23	<b>KNR 4-01</b>	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	<b>0108-12</b>				
1		Krotność = 10			
		poz.22	m <sup>3</sup>	85.137	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.137</b>
24	<b>KNR 4-04</b>	Ładowanie odpadów z rozbiórki koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>		
d.1.	<b>1103-01</b>				
1		11.3	m <sup>3</sup>	11.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.300</b>
25	<b>KNR 4-04</b>	Wywiezienie odpadów z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	<b>1103-04</b>				
1		Krotność = 10			
		15.2	m <sup>3</sup>	15.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.200</b>
<b>1.2 INSTALACJE</b>					
26	<b>KNR 4-03</b>	Demontaż instalacji elektrycznej	m		
d.1.	<b>1114-01</b>				
2		125	m	125.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.000</b>
27	<b>KNR 4-03</b>	Demontaż osprzętu elektrycznego	szt.		
d.1.	<b>1134-02</b>				
2		18	szt.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28 d.1. 2	<b>KNR-W 4-02 0120-01</b>	Demontaż instalacji wodociągowej	m		
		12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
29 d.1. 2	<b>KNR 4-02 0113-01</b>	Demontaż instalacji kanalizacyjnej	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
30 d.1. 2	<b>KNR 4-03 1114-03</b>	Demontaż przyłącza energetycznego	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
31 d.1. 2	<b>KNR-W 4-02 0119-01</b>	Demontaż przyłącza wodociągowego	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
32 d.1. 2	<b>KNR-W 4-02 0229-01</b>	Demontaż przyłącza kanalizacyjnego	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>1.3 POZOSTAŁE</b>					
33 d.1. 3	<b>KNR 5-15 1006-01</b>	Ogrodzenie prowizoryczne wys. 1.5 m z siatki stalowej na słupkach drewnia- nych	m		
		40	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
34 d.1. 3	<b>KNR 2-01 0234-08</b>	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. I- II. Uporządkowanie terenu po rozbiórce+ dowóz ziemi na wyrównanie.	m <sup>2</sup>		
		80	m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
35 d.1. 3	<b>kalk. własna</b>	UTYLIZACJA ODPADÓW POWSTAŁYCH PO ROZBIÓRCIE	m <sup>3</sup>		
		15.2	m <sup>3</sup>	15.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.200</b>
<b>1.4 UZUPEŁNIENIE OCIEPLENIA.</b>					
36 d.1. 4	<b>KNR 0-23 2614-01</b>	Docieplenie ścian płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - gr. 10 cm+ malowanie komina	m <sup>2</sup>		
		43	m <sup>2</sup>	43.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>