

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn.: wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku „A”
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest budowa instalacji hydrantowej w budynku SOSW przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu wg dokumentacji projektowej opracowanej przez mgr inż. Andrzeja Małolepszego.
2. Zakres prac obejmuje:
 - a) rozbudowanie pionu hydrantowego w klatce „B” poprzez montaż u podstawy pionu zaworów odcinających i zaworu antyskażeniowego,
 - b) wykonanie pionu hydrantowego w klatce „A”,
 - c) wykonanie instalacji (podejść do hydrantów) z rur stalowych ocynkowanych zasilanych z pionów hydrantowych w klatkach „A” i „B”,
 - d) demontaż istniejących szaf hydrantowych z zaworami H25 w klatce „B”,
 - e) montaż nowych szaf hydrantowych z hydrantami H25 z wyposażeniem,
 - f) włączenie projektowanego pionu hydrantowego w klatce „A” do instalacji wodociągowej za zestawem pompowym
 - g) wykonanie prób i sprawdzeń,
 - h) dwukrotne pomalowanie instalacji w kolorze ścian pomieszczeń wewnętrznych w których instalacje się znajdują (instalacje w piwnicy pomalować nas kolor czerwony),
 - i) przygotowanie do odbioru instalacji hydrantowej
3. Należy zastosować szafki hydrantowe z zaoblonymi ($R < 50\text{mm}$) krawędziami, np. Future 25 HW-25N-20/30 EPM
4. Dokumentacja projektowa została zatwierdzona a na jej podstawie wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę. Zamawiający posiada zarejestrowany dziennik budowy.
5. Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć kierownika budowy posiadającego wymagane przepisami uprawnienia budowlane.
6. Oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową należy dostarczyć Zamawiającemu w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty podpisania umowy.
7. Przedmiar robót został zamieszczony w celu orientacyjnego określenia zakresu robót. Wykonawca winien go zweryfikować na etapie przygotowania oferty.