



PRACOWNIA INŻYNIERSKA PROJEKT s.c.

KRĘZEL Marian, KRĘZEL Marta

43- 300 Bielsko - Biała, ul. T. Sixta 5/407

tel./fax (33) 819-26-81, e-mail: biuro@mkprojekt.bielsko.pl

www.mkprojekt.bielsko.pl

Inwestycja: Projekt wykonawczy modernizacji akustycznej zadaszenia Widowni
Amfiteatru Miejskiego przy ul. Chopina 30 w Świnoujściu

Temat:

KOSZTORYS OFERTOWY

Kody wg W.S.Z. (CPV)

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

Adres
obektu:

UL. CHOPINA 30, 72-600 ŚWINOUJŚCIE
DZIAŁKA NR 18, OBRĘB 0006

Zamawiający:

MIEJSKI DOM KULTURY

ul. Wojska Polskiego 1/1
72-600 Świnoujście

Projektant:

mgr inż. Marian Krężel
upr. proj. 913/82 U.W. K-ce

Bielsko - Biała, grudzień 2015 r.

**PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI AKUSTYCZNEJ ZADASZENIA
AMFITEATRU MIEJSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU PRZY UL. CHOPINA 30**

ROBOTY OGÓLNE - Kosztorys oferty

Poz.	Specyfikacja Nr	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	M.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*	*	*
1		Dostosowanie się do warunków kontraktu: wykonanie i utrzymywanie zaplecza, ogrodzenie terenu robót, dozorca	kpl.	1		
	M.14.00.00	KONSTRUKCJE STALOWE	*	*	*	*
2	M.14.01.02	Konstrukcja stalowa ustroju niosącego	kg	2 435		
		Elementy mocujące membrany akustyczne w poziomie stężeń połaciowych	kg	1 481	*	*
		Ewentualna korekta elementów mocujących po montażu próbnym membran akustycznych w 1 polu	kpl.	1	*	*
		Elementy mocujące panele akustyczne pod dźwigarami	kg	745	*	*
		Łączniki do mocowania membran (108,11+20,6)	kg	129	*	*
		Łączniki do mocowania paneli	kg	80	*	*
3	M.14.01.03	Elementy stalowe ze stali nierdzewnej	kg	387		
		Elementy mocujące membrany akustyczne pod świetlikiem	kg	387	*	*
	M.14.02.00	Zabezpieczenie konstrukcji stalowych	*	*	*	*
4	M.14.02.02	Pokrywanie powłokami malarskimi konstrukcji ocynkowanych (2 warstwy farby poliwinylowej)	m ²	54,0		
		Elementy mocujące membrany akustyczne w poziomie stężeń połaciowych	m ²	54,0	*	*
5	M.14.02.03	Cynkowanie ogniowe	m ²	99,4		
		Elementy mocujące membrany akustyczne w poziomie stężeń połaciowych (1481 kg)	m ²	54,0	*	*
		Elementy mocujące panele akustyczne pod dźwigarami (745 kg)	m ²	45,4	*	*
	M.20.00.00	INNE ROBOTY	*	*	*	*
	M.20.01.00	Roboty różne	*	*	*	*
6	M.20.04.01	Membrany akustyczne	kpl	1		
		Membrany akustyczne w poziome stężeń połaciowych kopuły stalowej	m ²	906,0	*	*
		Montaż próbny membran w 1 polu między dźwigarami (MA.1, MA.2, MA.3, MA.4)	szt.	4	*	*
		Membrany akustyczne pod świetlikiem	m ²	86,4	*	*

Poz.	Specyfikacja Nr	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
7	M.20.05.01	Panele akustyczne	kpl	1		
		Panele z blachy perforowanej wypełnionej wełną mineralną w workach z mikroperforacją 200szt.x 1,72 x 1,2m	m ²	412,0	*	*
		Panele z blachy perforowanej wypełnionej wełną mineralną w workach z mikroperforacją 43szt.x 1,4 x 1,2m	m ²	72,2	*	*
PODSUMOWANIE ETAPU I - TYLKO MEMBRANY AKUSTYCZNE						
PODSUMOWANIE [NETTO]:						
PODSUMOWANIE [BRUTTO]						
PODSUMOWANIE ETAPU II - PANELE AKUSTYCZNE						
PODSUMOWANIE [NETTO]:						
PODSUMOWANIE [BRUTTO]						
PODSUMOWANIE ETAPÓW I + II - MEMBRANY I PANELE AKUSTYCZNE						
PODSUMOWANIE [NETTO]:						
VAT [23%]:						
PODSUMOWANIE [BRUTTO]						