

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegająca na wymianie instalacji elektrycznej wraz z odtworzeniem powłok malarskich w pomieszczeniach nr 33, 44, 50, 51 i 53 Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Świnoujściu. Szczegółowy zakres robót przewiduje realizację poniższych prac:

### 1. Roboty elektryczne.

- 1.1 Wykonanie nowych instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach zgodnie z Projektem budowlano – wykonawczym pn. „Gimnazjum Publiczne nr 2 w Świnoujściu remont wewnętrznych instalacji elektrycznych” (załącznik nr 2 do umowy) oraz STWiOR (załącznik nr 3 do umowy).
- 1.2 Zasilanie obwodów oświetleniowych i gniazd wtykowych remontowanych pomieszczeń wykonać z nowych puszek rozgałęźnych znajdujących się w korytarzu, które są zasilane z nowych tablic rozdzielczych (montaż puszek i rozdzielnic wykonano w ramach I etapu robót).
- 1.3 Po zakończonych robotach zasilanie obecnych obwodów oświetleniowych i gniazd wtykowych remontowanych pomieszczeń należy odłączyć ze starych rozdzielnic piętrowych. Odłączone przewody należy opisać.
- 1.4 Wykonanie pomiarów: natężenia oświetlenia, szybkiego wyłączenia gniazd wtykowych i opraw oświetleniowych, rezystancji izolacji przewodów, sprawdzenia zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych. Z wykonanych pomiarów należy sporządzić protokoły.
- 1.5 Zamawiający wymaga montażu opraw oświetleniowych, których typ został określony w projekcie (załącznik nr 2 do umowy).

### 2. Roboty ogólnobudowlane.

- 2.1 Zaprawienie bruzd z ułożonymi przewodami instalacji elektrycznej zaprawą tynkarską wapienną z wierzchnim wykończeniem gipsową gładzią szpachlową.
- 2.2 Malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie z przygotowaniem powierzchni do malowania – gładzie z gipsu szpachlowego gr. 3 mm, przy gładziach stosować kątowniki przy narożach ościeży okiennych.
- 2.3 Malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania – gładzie gipsowe min. 3mm (ściany i sufity gruntowane podkładem dla farb lateksowych oraz emulsyjnych).
- 2.4 Malowanie parapetów wewnętrznych betonowych emalią ftalową z przygotowaniem powierzchni do malowania.
- 2.5 Malowanie grzejników żeliwnych pod okiennych emalią ftalową do powierzchni stalowych i żeliwnych (w kolorze ścian) z przygotowaniem powierzchni do malowania.
- 2.6 Malowanie rur stalowych c.o. emalią do powierzchni metalowych (w kolorze ścian) z przygotowaniem powierzchni do malowania.
- 2.7 Montaż na ościeżach ścian przy drzwiach wejściowych narożników ochronnych z kątownika pcv o wymiarach 5cmx5cm, wys. około 160 cm dopasowanych kolorystycznie do koloru ściany, kątownik powinien mieć wyobloną krawędź zewnętrzną.
- 2.8 Montaż odbojów ściennych na ścianach naprzeciw okien (wysokość stołów, ławek), odboje systemowe w kolorze dopasowanym do koloru ściany, szerokość odbojów około 13 cm. Odboje mają chronić ściany przed uszkodzeniami przez ławki i stoły w sali lekcyjnej.

Kolory ścian: system CAPAROL, Palazzo 210.