

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu nr WEZ.271.1.4.2016 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świnoujściu – etap I: Budowa dostępu drogowego do cmentarza komunalnego przy ul. Sąsiedzkiej w Świnoujściu-Przytorze”

1. OPIS OGÓLNY

Zadanie realizowane jest na podstawie dokumentacji projektowej autorstwa Pracowni Architektoniczno-Konserwatorskiej „Gotyk” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 15/16 w Szczecinie. Dokumentacja została zatwierdzona decyzją o pozwoleniu na budowę nr 158/PB/2015 z dnia 15.07.2015 r. Objęty zamówieniem zakres robót stanowi etap I zamierzenia inwestycyjnego, obejmujący wykonanie ok. 900 m² nawierzchni z kostki granitowej:

- 864 m² drogi dojazdowej na terenie nieruchomości nr 640 obr. 17,
- 36 m² alei na terenie cmentarza komunalnego.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie wykopów ręcznie i mechanicznie,
- korytowanie pod drogę,
- wykonanie warstw podbudowy drogi,
- ustawienie na ławie betonowej oporników z granitu ciętego o wym. 12x30 cm, wg współrzędnych określających zakres I etapu drogi,
- montaż żeliwnej kraty zabezpieczającej pod drzewo,
- wykonanie nawierzchni drogi z kostki kamiennej granitowej w kolorze szarym o wymiarach 7/9 cm i grubości 8 cm, fakturowanej na górnej powierzchni przez groszkowanie,
- wypełnienie spoin w nawierzchni granitowej masą na bazie żywic.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje:

- wykonania izolacji ścian fundamentowych kościoła,
- wykonania pozostałej części nawierzchni o powierzchni ok. 185 m² bruku z kostki granitowej przed plebanią oraz w bezpośrednim sąsiedztwie murów kościoła,
- zagospodarowania w zakresie małej architektury i zieleni.

Zakres ten będzie stanowił kolejny etap zamierzenia inwestycyjnego.

2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy prawo budowlane opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wg. Wykazu:

- *projekt zagospodarowania terenu przy kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świnoujściu. Pracownia Architektoniczno-Konserwatorska „Gotyk” Sp. z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 15/16 w Szczecinie,*
- *Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.*

3. ROBOTY TOWARZYSZĄCE

- usunięcie na głębokość 30 cm istniejącego gruntu na obszarze pomiędzy ścianami budynku kościoła a wewnętrzną krawędzią drogi. Wykop zasypać piaskiem o wskaźniku zagęszczenia $I_s=1,0$ oraz ziemią rodzimą (bez gruzu i kamieni) na wysokość ok. 20 cm. Pozostałą brakującą warstwę 10 cm gruntu na całej powierzchni pomiędzy ścianami kościoła a wewnętrzną krawędzią drogi uzupełnić grysem kamiennym,
- usunięcie istniejącego gruntu na głębokość 30 cm poniżej wysokości opornika po zewnętrznej stronie budowanej drogi. Powstałe obniżenie zasypać piaskiem o wskaźniku zagęszczenia $I_s=1,0$ na wysokość ok. 10 cm. Pozostałą brakującą warstwę 10 cm gruntu na całej powierzchni pomiędzy ścianami kościoła a wewnętrzną krawędzią drogi uzupełnić grysem kamiennym,
- wykonanie cieków z kostki granitowej, odprowadzających wodę opadową spod istniejących spustów rynnowych na ścianach kościoła, na powierzchnie budowanej drogi.