

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie prac remontowych na obiekcie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świnoujściu

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Wymiana sufitu podwieszanego w pomieszczeniu magazynowym przy kotłowni, powierzchnia sufitu ok. 6,20 m²:
 - demontaż istniejącego sufitu z płyt g-k wraz z konstrukcją podwieszenia
 - montaż sufitu z płyt OSB gr. 12mm na nowym ruszcie drewnianym lub z ocynkowanych profili stalowych
2. Wymiana sufitu podwieszanego w pomieszczeniu gospodarczym, powierzchnia sufitu ok. 13,30 m²:
 - demontaż istniejących płyt g-k
 - demontaż i ponowne osadzenie akcesoriów sufitowych (2x oprawa oświetleniowa, 2x kratka wentylacyjna), oraz drewnianych listew przysufitowych
 - montaż sufitu z płyt g-k na istniejącym ruszcie stalowym
 - wklejenie siatki na połączeniach płyt, szpachlowanie połączeń, malowanie sufitu białą farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni pod malowanie



Fot 1. Widok sufitu do wymiany

3. Naprawa ściany w pomieszczeniu gospodarczym, powierzchnia ok. 4,60 m²:
 - oczyszczenie ściany poprzez skucie tynku
 - tynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym kat. II, malowanie ściany białą farbą akrylową nie gorszą niż tikurilla, dulux, odporną na szorowanie i wycieranie (Klasa 1 lub 2) z przygotowaniem powierzchni do malowania (szpachlowanie, gruntowanie)

- zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót tynkarskich i malarskich



Fot 2. Widok ściany do naprawy

4. Malowanie ścian i sufitu w pomieszczeniu kuchni, powierzchnia sufitu ok. 30 m², powierzchnia ścian ok 12 m²:
 - naprawa rys i pęknięć w suficie
 - malowanie ścian i sufitu białą farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni pod malowanie
 - zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót tynkarskich i malarskich



Fot 3. Widok sufitu i ścian kuchni

5. Uzupełnienie posadzki betonowej w pomieszczeniu kotłowni, ubytek o wym. ok. 30x30cm, głębokość 2 cm



Fot 4. Ubytek w posadzce kotłowni

6. Naprawa uszkodzonego narożnika ściany zewnętrznej kotłowni – wycięcie uszkodzonego narożnika do wys. ok. 1,30m, wklejenie, wykończenie i obrobienie nowego narożnika



Fot 5. Uszkodzony narożnik

7. Uzupełnienie brakującej deski elewacyjnej boks, wymiar ok. 57cm x 26,5cm (do dopasowania)



Fot 6. Brakująca deska elewacyjna

8. Montaż zakończenia rynnowego (1szt) stal ocynkowana, średnica rynny fi 150mm

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy.

Cena ofertowa powinna uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia oraz wywóz i utylizację materiałów z demontażu oraz innych powstałych w trakcie trwania robót odpadów budowlanych.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin miejsca wykonywanych prac. W celu dokonania oględzin oraz omówienia szczegółowego zakresu zamówienia, należy kontaktować się z Wydziałem Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami – p. Katarzyna Drobczyńska - tel. 91 321 45 74.

Sporządziła:
Katarzyna Drobczyńska