



Wykaz pomieszczeń : Przziemie

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Posadzka
1	WC męskie	23,95 m ²	Terakola
2	Umywalka męska	18,40 m ²	Terakola
3	Komunikacja	5,66 m ²	Terakola
4	Pom. gospod.	2,88 m ²	Terakola
5	Natryski męskie	27,63 m ²	Terakola
6	WC damskie	10,41 m ²	Terakola
7	Umywalka damska	12,51 m ²	Terakola
8	Komunikacja	3,71 m ²	Terakola
9	Pom. gos.	2,90 m ²	Terakola
10	Natryski damskie	12,11 m ²	Terakola
11	Łazienka niepełnospr.	7,14 m ²	Terakola
Razem		127,30 m²	

1400mm, h=11m] - istniejąca stalowa grzejnik zaberkowe

W1 - miejsce projektowanych wentylatorów mechanicznych (wywiewnych), wydajność 180(m³/h)
 Wentylatory podłączyć do istniejących przewodów Ø120(mm) wentylacyjnych w suficie.
 Np. firmy Venture Industries (typ SILENT (figura 2)), lub podobny/walny o takich samych parametrach
 ✗ - kompletny zestaw natryskowy podłukowy

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE



inż. Bogusław Drożdż

ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Polczyn-Zdrój

Investor:	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz", ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście	Data: 02.2016
Położenie obiektu:	Port Jachtowy Basen Pch., ul. Wybrzeże Władysława IV, 72-600 Świnoujście	
Obiekt:	Sanitariaty w porcie jachtowym Basen Pchnoy	
Stadium:	Projekt budowlano-wykonawczy	
Rysunek:	Nr 1 - Rzut przyziemi (wymiana armatury sanitariaty)	Skala: 1:100
Sporządził:	Inż. i nazwisko: Inie I nazwisko:	Podpis:
Projekował:	inż. Stefan Skonlecki	ZAP/0144/PW05/05
Opracowanie:	mgr inż. Jan Drożdż	