

WIM.271.1.1.2017.MS

Świnoujście, dnia 21.03.2017 r.

- 1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania WIM.271.1.1.2017**
- 2. Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ.WIM.271.1.1.2017**

Dotyczy: zamówienia publicznego nr WIM.271.1.1.2017 pn.: „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu – budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Uzdrowskiej i Nad Świną w Świnoujściu”.

ZMIANA NR 5

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.), uprawnień, niniejszym zmienia treść zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne, w następujący sposób:

1. w Rozdziale I Forma oferty, ust. 12, ppkt. 1) usuwa się zapis o treści: „nie otwierać przed 24.03.2017 r., godz. 12:30”, a w to miejsce wprowadza się zapis o treści: „nie otwierać przed 29.03.2017 r., godz. 12:30”,
2. w Rozdziale XI Składanie i otwarcie ofert, ust. 1 usuwa się zapis o treści: „Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Świnoujście, w Stanowisko Obsługi Interesantów, w terminie do dnia 24.03.2017 r., do godz. 12:00” a w to miejsce wprowadza się zapis o treści: „Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Świnoujście, w Stanowisko Obsługi Interesantów, w terminie do dnia 29.03.2017 r., do godz. 12:00”,
3. w Rozdziale XI Składanie i otwarcie ofert, ust. 4 usuwa się zapis o treści: „Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 24.03.2017 r., o godz. 12:30 w Urzędzie Miasta Świnoujście, pok. nr 1” a w to miejsce wprowadza się zapis o treści: „Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 29.03.2017 r., o godz. 12:30 w Urzędzie Miasta Świnoujście, pok. nr 1,
4. zmienia się treść załącznika nr 4 do SIWZ "Projekt umowy" w taki sposób że:
 - wykreśla się w całości pkt. 8 lit. b) w § 6. Jednocześnie Zamawiający wprowadza w pkt. 7 lit. i) w § 6 umowy zapis o treści: „Podwykonawca oświadcza, iż kwoty zatrzymane na poczet zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty stanowi wyłącznie wewnętrzne zobowiązanie

między Wykonawcą a Podwykonawcą w związku z czym nie będzie dochodził w stosunku do Zamawiającego z tytułu dokonanego zatrzymania jakichkolwiek roszczeń”.

5. zmienia się treść załącznika nr 4.1 do SIWZ (załącznik nr 1 do umowy) "Opis przedmiotu zamówienia w taki sposób że:
- wykreśla się w całości pkt. 1 lit. a), a w to miejsce wprowadza się zapis ”
„przekrój konstrukcyjny chodnika wzdłuż ul. Uzdrowskiej składa się z:
 - płytek betonowych i kostki kamiennej ułożonych na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm,
 - podbudowy górnej z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm,
 - warstwy odcinającej i wyrównawczej z piasku o grub. warstwy po zag. 10 cm.Dodatkowo pod zjazdami należy ułożyć warstwę podbudowy dolnej (pomiędzy podbudową górną a warstwą odcinającą) z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm,
 - wykreśla się w całości pkt. 1 lit. c), a w to miejsce wprowadza się zapis ”nawierzchnia ścieralna drogi rowerowej z betonu asfaltowego AC5S z lepiszczem syntetycznym barwionym w kolorze czerwonym (analogicznie jak na drodze rowerowej Nad Świną)”,
 - wykreśla się w całości pkt. 1 lit. d), a w to miejsce wprowadza się zapis o treści: ” wykonać 3 place rekreacyjne wzdłuż drogi rowerowej, tj. pierwszy, drugi i czwarty licząc od skrzyżowania ul. Uzdrowskiej z ul. Płazową (obecnie aleja Interferie)
 - w pkt. 1 wprowadza się zapis (pod lit. h)) o treści: „dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni drogi rowerowej należy przyjąć:

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Szerokość, cm | ± 5 |
| Równość podłużna, mm | 6 |
| Równość poprzeczna, mm | 6 |
| Pochylenie poprzeczne, % | ± 0,5 |
| Odchylenie osi w planie, cm | ± 5 |
| Grubość warstwy odsączającej, cm | +1 i -2 |
| Grubość konstrukcji nawierzchni , cm | ± 0,5” |
 - w pkt. 1 wprowadza się zapis (pod lit. i)) o treści: skropienie złączy międzywarstwowych należy wykonać emulsją asfaltową do złączy międzywarstwowych,
 - w pkt. 1 wprowadza się zapis (pod lit. j)) o treści: budowę chodnika oraz oświetlenia zakończyć w miejscu wskazanym na rysunku stanowiącym załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia,
 - w pkt. 1 wprowadza się zapis (pod lit. k)) o treści: „nawierzchnię pomiędzy chodnikiem a krawężnikiem jezdni (970 m²) wykonać z kostki kamiennej 10/8 cm, materiał Zamawiającego. Wykonawca winien uwzględnić w cenie ułożenia segregowanie i oczyszczenie kostki z piasku oraz transport z magazynu na odległość ok. 4 km. Kostkę ułożyć na podsypce cementowo piaskowej Rm=2,5 MPa o grubości 10 cm”,
 - w pkt. 1 wprowadza się zapis (pod lit. l)) o treści: „zamontować kosze na śmieci w kolorze DB 703 zgodnie ze wzorem:



”

- w pkt. 1 wprowadza się zapis (pod lit. m)) o treści: „zamontować ławkę w kolorze DB 703 wzdłuż chodnika zgodnie ze wzorem:



”

- wykreśla się w całości pkt. 2 lit. a), a w to miejsce wprowadza się zapis ”o treści: ”nawierzchnia ścieralna gr. 4 cm drogi rowerowej z betonu asfaltowego AC5S z lepiszczem syntetycznym barwionym w kolorze czerwonym (analogicznie jak na drodze rowerowej wzdłuż ul. Uzdrowskiej)”. Pozostałe elementy konstrukcji drogi zgodnie z projektem „Alternatywne konstrukcje ścieżki rowerowej wzdłuż Cieśniny Świny” – Przekrój typu A
- w pkt. 2 wprowadza się zapis (pod lit. f)) o treści: : „Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni drogi rowerowej należy przyjąć:

| | | |
|--------------------------------------|--------|---------|
| Szerokość, cm | | ± 5 |
| Równość podłużna, mm | 6 | |
| Równość poprzeczna, mm | | 6 |
| Pochylenie poprzeczne, % | | ± 0,5 |
| Odchylenie osi w planie, cm | | ± 5 |
| Grubość warstwy odsączającej, cm | | +1 i -2 |
| Grubość konstrukcji nawierzchni , cm | ± 0,5” | |
- w pkt. 2 wprowadza się zapis (pod lit. g)) o treści: „skropienie złączy międzywarstwowych należy wykonać emulsją asfaltową do złączy międzywarstwowych”
- w pkt. 2 wprowadza się zapis (pod lit. h)) o treści: „obramowanie drogi rowerowej Nad Świną wykonać obrzeżem betonowym 8x30,
- w pkt. 2 wprowadza się zapis (pod lit. i)) o treści: „materac filtracyjny należy wykonać z kruszywa 2/31,5”
- w pkt. 2 wprowadza się zapis (pod lit. j)) o treści: „nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego (284 m2) wykonać z kostki kamiennej łupano-ciętej 9/11 cm,
- w pkt. 2 wprowadza się zapis (pod lit. k)) o treści: „zamontować kosz na śmieci w kolorze DB 703 zgodnie ze wzorem:”



6. zmienia się treść załącznika nr 4.2 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy) "Zakres rzeczowo-finansowy" w taki sposób że:
 - wobec ograniczenia zakresu budowy chodnika zmianie uległy ilości robót,
 - usuwa się w całości dotychczasowy pkt. 25 o treści: „Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj), 2472 m²”,
 - usuwa się w całości dotychczasowy pkt. 26 5 a w to miejsce wprowadza się zapis (o treści: „Nawierzchnie drogi rowerowej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)”
 - usuwa się w całości dotychczasowy pkt. 33 o treści: „Zamocowanie wpustów oświetleniowych, szt. 36”
 - usuwa się w całości dotychczasowy pkt. 34 o treści: „Zamocowanie lamp najazdowych, szt. 20”
 - w poz. nr 112 „Materac filtracyjny z kruszywa mineralnego łamanego z przygotowaniem kruszywa, grubości 10 cm” zmienia się ilość z 201,20 m² na 1550,00 m²,
 - w poz. nr 29 do nr 32, poz. nr 35 do nr 36, poz. 38 do nr 43, zmienia się wartości w kolumnie 5 „ilość razem” zgodnie z nową treścią zakresu rzeczowo finansowego,
 - w poz. nr 138 do nr 139, poz. nr 143 do nr 144, poz. 147 do nr 153, zmienia się wartości w kolumnie 5 „ilość razem” zgodnie z nową treścią zakresu rzeczowo finansowego,
7. Zamawiający usunął dotychczasową dokumentację projektową dotyczącą budowy drogi rowerowej Wzdłuż Świny a w to miejsce zamieścił nową dokumentację projektową. Powyższa zmiana spowodowała zmiany w zakresie rzeczowo-finansowym, wprowadzone zostały nowe specyfikacje techniczne,
8. Zamawiający wprowadził nowe specyfikacje dotyczące budowy drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Uzdrowskiej,
9. Zamawiający usuwa w całości dotychczasową treść „SIWZ-zmiana 4”, a w to miejsce wprowadza nowy „SIWZ-zmiana 5” oraz wprowadza „Ogłoszenie zmiana 4” zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego.
10. Zamawiający usuwa w całości dotychczasowy załącznik nr 4 do SIWZ a w to miejsce wprowadza nowy załącznik nr 4 do SIWZ „Projekt umowy-zmiana 2”
11. Zamawiający usuwa w całości dotychczasowy załącznik nr 1 do umowy a w to miejsce wprowadza nowy załącznik nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia-zmiana 1”
12. Zamawiający usuwa w całości dotychczasowy załącznik nr 2 do umowy a w to miejsce wprowadza nowy załącznik nr 2 „Zakres rzeczowo finansowy-zmiana 2”
13. Pozostałe postanowienia SIWZ - WIM.271.1.1.2017 nie ulegają zmianie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Rafał Łysiak
Naczelnik Wydziału Inżyniera Miasta