

Świnoujście, dnia 11.07.2017 r.

Znak sprawy WIM.271.1.42.2017.KJ

1. Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ - WIM.271.1.42.2017
2. Wykonawcy-uczestnicy postępowania

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) uprawnień, niniejszym udziela wyjaśnień do treści zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne, przekazując treść pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego w następujący sposób:

Pytania i odpowiedzi.

Pytanie 1

Dotyczy wszystkich robót opisanych w Załączniku nr 1 do „Opisu przedmiotu zamówienia”: Prosimy o potwierdzenie, że ilości i warunki wykonania wykonawca powinien ustalić w oparciu o ogólną wizję lokalną, w terminach uzgodnionych z administracją Szkoły.

Odpowiedź 1

Zakres robót należy ustalić na podstawie Projektu Technicznego i Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4.1 do umowy). Ewentualne terminy oględzin obiektu uzgodnić z administracją szkoły.

Pytanie nr 2

W Załączniku nr 1 do „Opisu przedmiotu zamówienia” umieszczono dwie różne dyspozycje w zakresie renowacji parapetów okiennych: „malowanie parapetów wewnętrznych betonowych emalią ftalową z przygotowaniem powierzchni do malowania” oraz „zamontowanie na istniejących parapetach okiennych specjalistycznej okleiny wykończeniowej w kolorze białym”. Prosimy o wyjaśnienie czy ? a jeżeli tak to gdzie ? parapety okienne mają być „oklejane”.

Odpowiedź nr 2

Parapety w częściach wspólnych (korytarze, klatki schodowe) należy obłożyć systemowymi nakładkami PCV w kolorze białym po uprzednim uzupełnieniu ubytków i „uszczerbień” parapetów.

Pytanie nr 3

Dotyczy Załącznika nr 1 do „Opisu przedmiotu zamówienia”: Prosimy o określenie , które powierzchnie parapetów mają być oklejane (górna, dolna, pionowe-krawędziowe).

Odpowiedź nr 3


Parapet od spodu należy wyszpachlować i pomalować na biało, powierzchnie górne oraz pionowe-krawędziowe należy obłożyć nakładkami PCV.

Pytanie 4

Dotyczy Załącznika nr 1 do „Opisu przedmiotu zamówienia”: Prosimy o uszczegółowienie wymagań technicznych i/lub użytkowych „odbojów ściennych” np. poprzez podanie przykładowego produktu. Czy mają to być „odboje” (konstrukcja złożona, przestrzenna, za amortyzacją) czy taśmy ochronne (PCV grub. ok.3 mm, zaokrąglone krawędzie podłużne) ?

Odpowiedź nr 4

odboje systemowe w formie wyoblonej taśmy ochronnej wg załączonego wzoru w kolorze dopasowanym do koloru ściany,



Pytanie 5

Dotyczy robót w salach nr 38, 39, 40, 41, opisanych w Załączniku nr 1 do „Opisu przedmiotu zamówienia”: Czy w zakresie robót i w cenie oferty należy uwzględnić usunięcie i demontaż a następnie ponowny montaż mebli, gablot, plansz itp. wyposażenia klas czy nie bo prace te wykona zamawiający przed przekazaniem frontu robót wykonawcy ?

Odpowiedź nr 5

W zakresie robót i cenie oferty proszę nie uwzględniać wyniesienia mebli i innego sprzętu, szkoła zrobi to w zakresie własnym.

Pytanie nr 6

Dotyczy robót w salach nr 38, 39, 40, 41, opisanych w Załączniku nr 1 do „Opisu przedmiotu zamówienia”: Prosimy o potwierdzenie, że w cenie oferty należy uwzględnić jedynie szpachlowania ścian i sufitów gr. do 3 mm. Natomiast dodatkowe warstwy (szpachli lub tynków), których wykonanie będzie niezbędne dla osadzenia narożników i/lub dla usunięcia lokalnych nierówności (naroży lub płaszczyzn) będą rozliczane obmiarowo , jako roboty dodatkowe.

Odpowiedź nr 6

w cenie oferty należy uwzględnić przygotowaniem powierzchni do malowania – gładzie z gipsu szpachlowego minimum gr. 3 mm przy gładziach stosować kątowniki przy narożach ościeży okiennych, przygotowanie powierzchni uwzględnia również równanie krzywizn ścian,

Pytanie nr 7

Dotyczy Załącznika nr 4.1 do SIWZ: Prosimy o potwierdzenie, że tapety z włókna szklanego mają być układane na długości projektowanych okładzin PCV ale na pełną wysokość ściany (tj. zawsze „do sufitu”). *Uzasadnienie: Część okładzin PCV jest projektowana jako lamperia o wys. 1,5m*

Odpowiedź nr 7

Tapety z włókna szklanego należy układać na pełną wysokość ścian klatek schodowych, natomiast na korytarzach, ściany układać do poziomu projektowanego sufitu podwieszanego z pominięciem obszarów wypełnionych fototapetami.

Pytanie nr 8

Dotyczy Załącznika nr 4.1 do SIWZ: Prosimy o potwierdzenie, że określenie „tapeta z włóknem szklanym” jest błędem literowym bo powinno być „tapeta z włókna szklanego”.

Odpowiedź 8

Określenie „tapeta z włóknem szklanym” jest tożsame z określeniem „tapeta z włókna szklanego”.

Pytanie 9

Dotyczy Załącznika nr 4.1 do SIWZ: Prosimy o uszczegółowienie rodzaju tapet z włókna szklanego: czy gładka i o jakiej gramaturze czy tapeta wzorzysta i o jakim wzorze. Prosimy o wskazanie przykładowego produktu.

Odpowiedź nr 9

Rodzaj tapet należy uzgodnić w trakcie realizacji robót z administracją szkoły oraz uzyskać akceptację projektanta.

Pytanie nr 10

Dotyczy Załącznika nr 4.1 do SIWZ: Czy powierzchnie ścian korytarzy, na których nie była projektowana okładzina PCV ani fototapeta, mają być wykończone zgodnie z Projektem, to znaczy malowane farbami, w tym farbami magnetycznymi, tablicowymi itp.

Odpowiedź nr 10

Fragmety ścian kryte farbami magnetycznymi i tablicowymi pomalować zgodnie z projektem.

Pytanie nr 11

Projekt przewiduje na okładzinach PCV ścian korytarzy, kolorystyczne dekory kołowe. Czy przy zmianie PCV na malowaną tapetę szklaną, identyczne dekory kolorystyczne należy wykonać (techniką malarską) na tapecie?

Odpowiedź nr 11

Przy zmianie PCV na tapetę z włókna szklanego, należy zachować dekory kolorystyczne wykonane techniką malarską.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Rafał Lysiak
Naczelnik Wydziału Inżyniera Miasta