

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików przyściennych 6.09*2+8.01*2	m		
			m	28.200	
				RAZEM	28.200
2	KNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z wykładziny tekstylnej 6.09*8.01	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48.781	
				RAZEM	48.781
3	KNR 4-01 0354-12	Ostrożne niedemolacyjne wykucie z muru podokienników [2.3+0.1*2]*3	m		
			m	7.500	
				RAZEM	7.500
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - współczynnik K=0,4 - 40% powierzchni całkowitej Krotność = 0.4 3.48*[6.09*2+8.01*2]-1.23*2.3*3-1.1*2.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	87.229	
				RAZEM	87.229
6	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, - współczynnik do K=0,15 - 15% powierzchni całkowitej Krotność = 0.15 6.09*8.01	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48.781	
				RAZEM	48.781
7	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 0.4*poz.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	34.892	
				RAZEM	34.892
8	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach 0.15*poz.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.317	
				RAZEM	7.317
9	KNR 19-01 0720-03	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich dla uszuplenia powierzchni i likwidacji rys poz.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	87.229	
				RAZEM	87.229
10	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach poz.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	87.229	
				RAZEM	87.229
11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami systemowymi - powierzchnie pionowe poz.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	87.229	
				RAZEM	87.229
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami systemowymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	87.229	
				RAZEM	87.229
13	KNR 4-01 1206-01 analogia	Jednokrotne malowanie farbami magnetycznymi ścian bez szpachlowania 2.4*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.800	
				RAZEM	4.800
14	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami perłowymi ścian bez szpachlowania 10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR 19-01 0720-06	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich, poz.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48.781	
				RAZEM	48.781
16	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach poz.6+0.4*2*5.74	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53.373	
				RAZEM	53.373
17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami systemowymi - powierzchnie poziome poz.16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53.373	
				RAZEM	53.373
18	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami systemowymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53.373	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	53.373
19	KNR 2-02 2004-06	Obud. podciągów < tzw maskownica > płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 [0.40*2+0.35]*5.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.601	
				RAZEM	6.601
20	TZKNBK IX 0307c/0307d cz.o. w.sp.4.	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym 14x14 i 1x6,5x240 - montaż listw systemowych maskownic sufitu bocznych i dolnych - prace przy silnym oświetle- niu sztucznym - interpolacja 5.74*4+3.4*2+3.46*3	m m	40.140	
				RAZEM	40.140
21	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych cierkich z zapastowaniem poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.781	
				RAZEM	48.781
22	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin igłowanych obiektowych rulonowe klejone do podkładu poz.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.781	
				RAZEM	48.781
23	KNR 2-02 1113-08	Posadzki - listwy przyścienne systemowe poz.1	m m	28.200	
				RAZEM	28.200
24	KNR 4-01 0322-02	Wymiana kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25		Remont drzwi wewnętrznych wraz z wymianą w części wewnętrznej tapicerki w ko- lorze otoczenia i wymianą okuć 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26		Kontener na odpady pobudowlane o poj do 6 m3 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena Jedn.	Wartość
1.	robocizna ( zachodniopomorskie - wysoki standart )	r-g	339.0889		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do-staw-ca	Co-na do-staw-cy	Ra-bat ma-ksy-ma-lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	podokiennik systemowy szr do 30 cm	szt	3.0000		3.0000							
2.	kontener 6 m3	kpl	1.0000		1.0000							
3.	remont drzwi wewnętrznych wraz z wymianą w części wewnętrznej tapicerki w kolorze otoczenia	kpl	1.0000		1.0000							
4.	listwa dekoracyjna sufitowa 14x14 wraz z klejem	m	40.1400		40.1400							
5.	kształtowniki stalowe profilowane U 100x075	kg	6.6670		6.6670							
6.	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	kg	21.9813		21.9813							
7.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	10.6022		10.6022							
8.	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.2291		0.2291							
9.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm i wentylatorem grawitacyjnym	szt.	1.0000		1.0000				ICB_SREDNIE			
10.	narożniki stalowe ze stali kątovej	szt.	3.7508		3.7508							
11.	farby systemowe zmywalne	dm <sup>3</sup>	40.8526		40.8526				ICB_SREDNIE			
12.	farba perłowa gruntująca	dm <sup>3</sup>	1.4900		1.4900				ICB_SREDNIE			
13.	farba magnetyczna	dm <sup>3</sup>	0.6000		0.6000				ICB_SREDNIE			
14.	farba perłowa	dm <sup>3</sup>	1.1100		1.1100				ICB_SREDNIE			
15.	grunt	dm <sup>3</sup>	2.6640		2.6640				ICB_SREDNIE			
16.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm <sup>3</sup>	0.6000		0.6000							
17.	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.1200		0.1200				ICB_SREDNIE			
18.	klej do wykładziny	kg	39.0248		39.0248				ICB_SREDNIE			
19.	wykładzina podłogowa igłowa obiektowa	m <sup>2</sup>	54.2445		54.2445				ICB_SREDNIE			
20.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	1.1938		1.1938							
21.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0280		0.0280							
22.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.2195		0.2195							
23.	wapno suchogaszzone	t	0.3466		0.3466							
24.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	351.5050		351.5050							
25.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0087		0.0087							
26.	plyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m <sup>2</sup>	6.9310		6.9310							
27.	cegła budowlana pełna	szt.	2.0000		2.0000							
28.	preparat gruntujący	dm <sup>3</sup>	30.3987		30.3987				KAB			
29.	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m <sup>2</sup>	0.6311		0.6311							
30.	listwy przypodłogowe systemowe	m	32.7120		32.7120							
31.	plyty piśniowe bardzo twarde cieńkie	m <sup>2</sup>	51.2200		51.2200							
32.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m <sup>2</sup>	14.9447		14.9447							
33.	woda	m <sup>3</sup>	0.6598		0.6598							
34.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.3178		0.3178							
35.	kolki do wstrzeliwania	szt.	26.8001		26.8001				ICB_SREDNIE			
36.	materiały pomocnicze	zł										
							RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	3,1966		
2.	środek transportowy	m-g	0,3135		
3.	środek transportowy	m-g	0,3723		
4.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1,8084		
				RAZEM	

Słownie:

